

SCHEDA N. 2 - SCHEMA LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

numero d'ordine	codice prezzo	descrizione sintetica della lavorazione e/o fornitura	categoria qualificazione	gruppo o sottogruppo omogeneo di appartenenza	unità di misura	quantità	quantità variata dal concorrente	prezzo unitario offerto (euro in cifre)	prezzo unitario offerto (euro in lettere)	importo lavorazione o fornitura offerto (euro in cifre)
1	E.01.015.010.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici. In rocce sciolte.	OG1	CAT. 001	mc	219,75				
2	E.01.020.020.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano. In rocce sciolte.	OG1	CAT. 001	mc	11,88				
3	E.01.040.010.a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico. Con materiale proveniente dagli scavi.	OG1	CAT. 001	mc	219,75				
4	E.03.010.010.b	Calcestruzzo non strutturale. Calce di resistenza C16/20.	OG1	CAT. 002	mc	71,21				
5	E.03.010.020.a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita. Classe di resistenza C25/30. Classe di esposizione XC1-XC2.	OG1	CAT. 002	mc	157,91				
6	E.03.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate. Strutture di fondazione.	OG1	CAT. 002	mq	506,19				
7	E.03.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate. Strutture in elevazione.	OG1	CAT. 002	mq	520,22				
8	E.03.040.010.a	Acciaio per cemento armato B450C. Acciaio in barre.	OG1	CAT. 002	kg	18479,49				
9	E.12.010.010.b	Membrana impermeabile a base di bitume. Spessore 4 mm.	OG1	CAT. 003	mq	195,00				
10	NP.001	Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida.	OG1	CAT. 002	kg	39,60				
11	R.02.015.040.a	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio	OG1	CAT. 003	mq	195,00				
12	R.02.020.030.b	Demolizione di tramezzatura. Spessore da 10,1 a 15 cm.	OG1	CAT. 001	mq	10,56				
13	R.02.020.030.d	Demolizione di tramezzatura. Spessore oltre 30 cm.	OG1	CAT. 001	mq	24,00				
14	R.02.020.050.a	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Non armato di spessore fino a 10 cm	OG1	CAT. 001	mc	13,00				
15	R.02.020.050.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Armato di spessore fino a 10 cm	OG1	CAT. 001	mc	7,98				
16	R.02.020.050.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Armato di spessore oltre 10 cm	OG1	CAT. 001	mc	21,53				
17	R.02.040.030.c	Taglio a sezione obbligata di conglomerati. Calcestruzzo armato	OG1	CAT. 001	mc	13,46				
18	R.02.040.050.a	Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi. Spessore fino a 28 cm	OG1	CAT. 001	mq	39,30				
19	R.02.060.040.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica.	OG1	CAT. 001	mq	159,50				
20	R.02.065.020.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta.	OG1	CAT. 001	mc	109,66				
21	R.02.065.050.a	Scarriatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza per percorsi fino a 50 m.	OG1	CAT. 001	mc	24,36				
22	R.02.090.070.b	Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio strato su superfici orizzontali o inclinate.	OG1	CAT. 001	mq	219,80				
23	R.05.010.010.d	Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m. In conglomerato cementizio anche se armato.	OG1	CAT. 002	cm	4950,00				
24	R.05.020.010.a	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo.	OG1	CAT. 002	kg	829,13				
25	R.05.020.050.a	Profilati in ferro, forniti e posti in opera, di qualsiasi forma e sezione.	OG1	CAT. 002	kg	867,13				
26	R.05.040.030.a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato.	OG1	CAT. 001	mq	149,52				
27	R.05.040.040.a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro.	OG1	CAT. 001	mq	149,52				
28	R.05.040.050.a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido.	OG1	CAT. 002	mq	74,76				
29	R.05.040.070.a	Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico.	OG1	CAT. 002	mc	4,38				
30	E.10.010.020.i	Isolamento Termico E Acustico con pannelli di Polistirene Espanso Sintetizzato	OG1	CAT. 003	mq	1112,76				
31	E.16.020.010.b	Intonaco Grezzo su pareti e soffitti, Con Malta Bastarda di calce, sabbia e cemento	OG1	CAT. 003	mq	413,76				
32	E.13.040.030.c	Pavimento in Piastrelle di ceramica smaltata. Dimensioni 40x40 cm	OG1	CAT. 003	mq	699				
33	R.02.060.032.a	Demolizione di Rivestimento di ceramica, listelli di laterizio Klinker e materiali similari	OG1	CAT. 003	mq	93,73				
34	R.02.060.045.a	Rimozione Zoccolino battiscopa in gress, maiolica o marmo	OG1	CAT. 003	m	325,58				
35	R.02.060.055.a	Demolizione di Soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra naturale	OG1	CAT. 003	m	26,68				
36	E.15.020.020.b	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica, Dimensioni 15x15 in tinta Unita per i Bagni	OG1	CAT. 003	mq	93,73				
37	R.02.090.070.c	Rimozione Manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza	OG1	CAT. 003	mq	699				
38	E.10.020.020.c	Isolamento Termico Coperture con pannelli in Polistirene Espanso Estruso. Spessore 8 cm	OG1	CAT. 003	mq	699				
39	E.07.020.010.a	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg per mc in Argilla Espansa	OG1	CAT. 003	mq	699				
40	E.12.010.010.b	Membrana Impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche. Spessore 4 mm	OG1	CAT. 003	mq	699				
41	E.11.070.030.b	Canali di gronda, scossaline, converse in lamiera comunque lavorati e sagomati. In alluminio preverniciato sp 8/10	OG1	CAT. 003	ml	295,71				
42	E.14.010.010.g	Soglie Liscie, pedate e sottogradi in marmo travertino Romano Classico	OG1	CAT. 003	mq	131,73				
43	R.02.025.060.c	Rimozione di Porte, compreso telaio e controtelaio. Per Superfici oltre i 5 mq	OG1	CAT. 003	mq	35,02				
44	E.18.080.040.c	Infissi in Alluminio anodizzato a taglio termico ad una o più ante apribili. Per superfici oltre i 5 mq	OG1	CAT. 003	mq	35,02				
45	R.02.025.060.b	Rimozione Cancelli in profilati di Ferro. Superficie da 3,01 a 5 mq	OG1	CAT. 003	mq	36,39				
46	E.18.070.010.b	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti. Per superfici da 2,5 a 5 mq	OG1	CAT. 003	mq	36,39				
47	E.18.075.045.b	Maniglione Antipanico a barra orizzontale Basculante in acciaio cromato o push.	OG1	CAT. 003	Cad	20				
48	E.18.080.040.b	Infissi in Alluminio anodizzato a taglio termico ad una o più ante apribili. Per superfici da 2,5 a 5 mq	OG1	CAT. 003	mq	64,53				
49	E.18.080.070.a	Invetriata Esterna Fissa anche per Sopralluce. Per Superfici fino a 3,00 mq	OG1	CAT. 003	mq	12				
50	E.20.025.010.a	Vetrata Termoisolante con vetro stratificato di sicurezza, spessore nominale di 5 mm	OG1	CAT. 003	mq	18				
51	R.02.035.010.a	Rimozione Cancelli in Ferro, ringhiere inferriate e similari fino ad una distanza di 50m	OG1	CAT. 003	Kg	236				
52	E.19.010.070.a	Inferriate, Ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio	OG1	CAT. 003	Kg	236				
53	E.21.010.010.a	Preparazione del Fondo di superfici murarie interne, con una mano di Fissativo	OG1	CAT. 003	mq	1154,4				
54	E.21.020.040.b	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili. Resine Acriliche	OG1	CAT. 003	mq	1154,4				
55	E.21.050.010.a	Vernice Antiruggine di fondo, eseguite a pennello su superfici metalliche. Al minio di piombo	OG1	CAT. 003	mq	122,21				

56	R.02.030.020.a	Esecuzione Tracce in muratura di mattoni forati eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse	OG1	CAT. 003	Mq/cm	33,4				
57	R.02.060.040.a	Demolizione Pavimento in piastrelle di ceramica. Pavimentazione Interna Primo livello	OG1	CAT. 003	mq	699				
58	U.05.010.070.a	Pulizia di pozzetti di ispezione, di lato fino a 40 cm	OG1	CAT. 003	Cad	10				
59	I.01.010.010.a	Allaccio Apparecchi Igienici	OG1	CAT. 004	Cad	22				
60	I.01.020.010.a	Vaso a Sedere	OG1	CAT. 004	Cad	13				
61	I.01.030.010.a	Vaso Igienico - Bidet	OG1	CAT. 004	Cad	1				
62	I.01.030.020.a	Lavabo a Mensola	OG1	CAT. 004	Cad	1				
63	L.01.010.010.b	Imp. Elettrico Punto Luce	OG1	CAT. 004	Cad	33				
64	L.01.010.045.b	Imp. Elettrico Punto Prese	OG1	CAT. 004	Cad	26				
65	L.01.010.028.b	Imp. Elettrico Deviatori	OG1	CAT. 004	Cad	2				
66	L.03.010.030.c	Lampada ad incandescenza	OG1	CAT. 004	Cad	3				
67	L.03.020.010.e	Lampada fluorescente 58 W	OG1	CAT. 004	Cad	70				
68	L.03.080.040.e	Apparecchio illuminante	OG1	CAT. 004	Cad	35				
69	L.07.070.020.a	Impianto per derivato citofonico	OG1	CAT. 004	Cad	2				
70	L.09.010.010.a	Punto Presa Telefonica	OG1	CAT. 004	Cad	2				
71	C.01.010.050.c	Rame Preisolato Diam 14 sp 1,0	OG1	CAT. 004	ml	31,65				
72	C.01.010.050.e	Rame Preisolato Diam 18 sp 1,0	OG1	CAT. 004	ml	22,25				
73	C.01.010.050.f	Rame Preisolato Diam 22 sp 1,0	OG1	CAT. 004	ml	31,7				
74	C.01.010.070.g	Rame in Verga Diam 28 sp 1,0	OG1	CAT. 004	ml	17,78				
75	C.05.010.020.f	Isolante per Tubazioni	OG1	CAT. 004	ml	17,78				
76	C.01.010.070.h	Rame in Verga Diam 35 sp 1,2	OG1	CAT. 004	ml	5,10				
77	C.05.010.020.g	Isolante per Tubazioni	OG1	CAT. 004	ml	5,10				
78	C.01.010.070.i	Rame in Verga Diam 42 sp 1,5	OG1	CAT. 004	ml	17,50				
79	C.05.010.020.h	Isolante per Tubazioni	OG1	CAT. 004	ml	17,50				
80	R.02.055.030.c	Rimozione Corpi Scaldanti	OG1	CAT. 004	cad	22				
81	M.07.010.030.e	Corpi scaldanti H=800mm	OG1	CAT. 004	cad	313				
82	NP2	Rev.e ed Integraz. Imp Riscal	OG1	CAT. 004	corpo	1				
83	NP3	Quadro Elettrico Generale	OG1	CAT. 004	corpo	1				
84	NP4	Impianto Solare Termico	OG1	CAT. 004	corpo	1				
IMPORTO TOTALE OFFERTO										

CAT. 001

SCAVI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI A RIFIUTO E RINTERRI