

Comune di Capaccio PAESTUM

Provincia di Salerno

**Installazione tendostrutture nell'area
archeologica di Paestum**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato ha per oggetto il montaggio, noleggio e smontaggio di tendostrutture temporanee nonché l'allestimento degli interni, degli arredi e degli impianti elettrici e di riscaldamento necessari l'organizzazione della XX BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO PAESTUM OTTOBRE 2017, per la durata di quattro giorni consecutivi di apertura al pubblico dal 26 al 29 Ottobre.

Art. 2

DURATA DELLA FORNITURA

Per la XX edizione 2017 della borsa, l'apertura dei padiglioni è prevista nel periodo dal 26 al 29 Ottobre 2017.

Il tempo assegnato per il montaggio delle strutture è pari a giorni 7(sette) decorrenti dalla data del verbale di consegna. La direzione lavori comunicherà all'operatore economico il giorno e il luogo in cui l'impresa dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. Si precisa che la consegna dei lavori sarà effettuata subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto alle condizioni di cui all'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 3

IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo della fornitura, compensata a corpo è fissata in € 56.639,36 come risultante dal seguente prospetto:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1) Fornitura | € 54.845,00 |
| 2) Oneri specifici per la sicurezza | € 1.794,36 |

Art. 4

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA IN RELAZIONE ALLE STRUTTURE

Tendostruttura principale per allestimenti

Abbiamo due tipologie di tendostrutture:

- n.1 tendostruttura con dimensioni in pianta 25 x 90 mt (per allestimenti);
- n.2 tendostrutture con dimensioni in pianta almeno 10x10 (per convegni)

Entrambe sono composte da elementi modulari in alluminio e copertura poligonale, con tamponamenti, sia laterale che in copertura, realizzate con membrane polistirene con spalmatura in PVC. L'elemento di base è realizzato con portale ripetuto più volte in modo da raggiungere la lunghezza prevista, con un interasse di 5,00 mt, altezza in gronda di 4 mt e collegati tra loro mediante travi di bordo ed arcarecci costituiti da scatolari di alluminio posti ad interasse in pianta di circa 250 cm. Al colmo ed ai cambi di pendenza sono previste saette in acciaio di sezione 60x60x5. Gli arcarecci appartengono a diverse tipologie, quella di gronda e quelli di colmo. Le due campate di ogni estremità saranno controventate nel piano della falda e sulle pareti verticali, la terza campata sarà controventata solo in copertura.

La struttura potrà essere ancorata con piastre tassellate e/o picchettate a terra.

Il tamponamento della copertura e delle pareti è realizzato con membrane in poliestere con spalmata di PVC. Le membrature sono fissate alle capriate ed ai montanti scorrendo all'interno di apposite gole poste sui profili fissati alle strutture principali. Il piano di posa dell'impalcato è costituito da una pedana modulare, realizzata con telaio di metallo e tavolato. La pedana è formata da pannelli di legno lamellare di spessore di 12,5 mm incollate tra di loro e con interposto un pannello di bachelite di 5 mm che crea il taglio alla propagazione del fuoco. Tali pedane sono ricoperte da moquette. Le tendostrutture dovranno essere datate di impianto di illuminazione e cannoni riscaldanti.

Art. 5
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE STRUTTURE

Per le strutture di entrambe le tipologie delle tendostrutture la ditta aggiudicataria dovrà:

- garantire di poter effettuare, per ragioni di sicurezza, l'apertura e la chiusura dei teli, dall'interno della struttura;
- installare uscite sicurezza a battente, secondo le vigenti normative in materia, apribili verso l'esterno con luce netta architettonica minima, contabilizzata in moduli da 60 cm., secondo le indicazioni che il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza fornirà alla ditta aggiudicataria;
- realizzare le entrate e le uscite dai padiglioni con teli trasparenti apribili dall'interno;
- fornire progetto delle strutture a firma di tecnico abilitato, redatto ai sensi del D.M. 14/01/2008 "Approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i., completo di elaborati grafici (planimetrie, sezioni, prospetti, particolari costruttivi) e relazione di calcolo;
- fornire apposito libretto di montaggio e smontaggio;
- fornire lo schema dell'impianto interno di distribuzione del calore.

L'impresa dovrà fornire:

- certificazione relativa alla struttura
- a) rapporto tecnico di calcolo di stabilità statica di ciascun capannone, redatta da tecnico abilitato;
- b) certificato di idoneità statica;
- certificazione relativa alla reazione al fuoco
- a) certificato di omologazione classe di reazione al fuoco dei materiali utilizzati

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire a fine montaggio delle strutture:

certificazione relativa alla struttura

a) dichiarazione di corretta posa.

certificazione relativa ai sistemi di sicurezza

a) dichiarazione CE di conformità maniglioni antipanico installati sulle uscite di sicurezza;

b) per gli estintori portatili controllo non antecedente 3 mesi e comunque che non necessitano della verifica periodica entro i termini di scadenza del contratto di fornitura e noleggio.

certificazione relativa agli impianti elettrici

a) dichiarazione di conformità dell'impianto di alimentazione da contatore, compreso quadro elettrico di distribuzione;

b) dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione.

Fornitura e noleggio di estintori

La ditta aggiudicataria dovrà fornire inoltre:

- **per la tensostruttura principale:** n.15 estintori di classe non inferiore a 13A-89B da 6-12-kg da posizionare secondo le indicazioni del responsabile del coordinamento della sicurezza;
- **per le tendostrutture adibite a congressi:** n.2 estintori di classe non inferiore a 13A-89B da 6-12-kg da posizionare secondo le indicazioni del responsabile del coordinamento della sicurezza.

Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa aggiudicataria dovrà consegnare apposito POS, contenente la nomina di un responsabile per la sicurezza del cantiere, ai sensi della D.lgs. 81/2008, che risponderà anche delle eventuali imprese subappaltanti (elettricisti, ecc) incaricate dalla stessa impresa. Il POS dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nel PSC che sarà trasmesso alla ditta aggiudicataria.

Art. 6 ULTERIORI STRUTTURE

6.1 Pagode in alluminio del tipo "HAREM"

Dovranno essere posizionati a servizio delle tendostrutture n.13 pagode del tipo "Harem" in alluminio e dalle dimensioni 4x4mt e di altezza di 2,50 mt ancoranti a terra. La tendocopertura è composta da una membrata in tessuto poliestere ad alta resistenza spalmata in polivinilcloruro, mantenuta nella sua forma stabile da una struttura metallica in alluminio, costituita essenzialmente da:

Un telaio orizzontale quadrato dalle dimensioni di circa 4x4 metri in profilato scatolato 80x40x2;

Quattro puntoni in profilato cavo circolare 60x60 h 2,73 cm Tali a protezione delle aperture delle stesse. lungo il marciapiede nord con inclinazione pari a circa 11°, convergenti per un'estremità al puntone centrale di pretenzione, e solidarizzati all'altra estremità ai vertici del telaio quadrato;

Un puntone sul piano orizzontale di centrale di pretenzione in acciaio 80x80x3 h 80 cm:

Quattro puntoni verticali in profilato cavo 60x60x3 h 2,50 cm

La struttura può essere collegata a terra tramite opportune piastre di ancoraggio fissate con tasselli meccanici o chimici oppure, con fascette di carico in poliestere pensionabili e picchetti in acciaio o con i piedi fissati con picchetti direttamente nel terreno.

6.2 Tavolato in legno per accedere alle tendostrutture

Fornitura e posa di circa 135 metri quadri di tavolato in legno rivestito da moquette per accesso da via Magna Grecia fino alla zona di accesso alle tendostrutture;

6.3 Gazebi in legno del tipo a "casetta"

Fornitura e posa di n. 20 casette in legno da sistemarsi lungo via Magna Grecia dalle dimensioni in pianta di 4x4 mt e di un'altezza di circa 2,60 mt. I pannelli costituenti il pavimento, aventi lunghezza uniforme per singola tipologia di casetta, saranno posizionati affiancati e con allineamento degli estremi. Tali pannelli saranno solidarizzati tra loro con la posa in opera di fascette metalliche preforate che saranno avvitate agli assi in legno dei diversi pannelli, contigui tra loro, con viti per legno di lunghezza 4 cm. Per le pareti, i pannelli, vengono uniti tramite collegamenti a viti. Analogo montaggio per i pannelli di copertura che verranno avvitati su una trave di colmo. I gazebi dovranno dotati di impianti di illuminazione con un punto luce

Art. 7 INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

La struttura scrivente individuerà un professionista responsabile della sicurezza e incaricato di redigere il Piano di sicurezza e coordinamento relativo alle installazioni descritte all'art. 1. Il nominativo del responsabile e il PSC saranno trasmessi alla ditta aggiudicataria. Si precisa fin d'ora che la ditta aggiudicataria con la formulazione dell'offerta, e con l'accettazione del presente capitolato, si impegna a rispettare la normativa sulla sicurezza disciplinata dal D.lgs.81/2008 e successive modificazioni, nonché la normativa vigente in materia di prevenzioni incendi.

Art. 8 TERMINI DI CONSEGNA E PENALI

Tutti gli allestimenti, impianti, servizi e forniture descritti all'art. 4 e art. 6 dovranno essere perfettamente realizzati, montati e consegnati entro sette giorni dalla consegna; Lo smontaggio dovrà essere effettuato subito dopo l'evento entro 7 giorni dall'inizio. Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini fissati sarà applicata d'ufficio una penale di euro 1.000,00, quale trattenuta sul saldo finale, a seguito di contestazione scritta.

Art.9 SUBAPPALTO

Sono possibili subappalti in base alla vigente normativa (art. 105 d.lgs. 50/2016). In tal caso la scadenza di consegna dei POS e di tutta la documentazione richiesta nell'allegato PSC di cui all'art. 10 vale anche per tutti i subappaltatori e per tutte le lavorazioni oggetto in subappalto

Art. 10 OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza di almeno **1 persona** sul posto **per tutta la durata del nolegg**io delle strutture descritte negli art. 4 e 6 al fine di fornire assistenza e controllo delle strutture, sull'eventuale sgombero delle stesse dalla copertura delle strutture, sull'apertura dei teli e sul funzionamento e manutenzione degli impianti elettrico e degli estintori; a tal proposito dovrà inoltre fornire un numero di cellulare reperibile h. 24 dal 26 al 29 Ottobre L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre stipulare una polizza R.C.T. per eventuali danni causati a terzi, a persone e/o cose, nell'ambito della concessione in oggetto. La polizza dovrà essere consegnata prima di procedere alla stipula del contratto di aggiudicazione.

L'appaltatore è obbligato, altresì:

- Provvedere a sua cura e spese all'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato d'oneri e nel progetto.
- Consegnare, montare, smontare e ritirare le strutture e gli impianti presso il parco archeologico di Paestum nelle forme e nei modi preventivamente concordati con la stazione appaltante e il direttore dei lavori nel rispetto dei tempi assegnati pari a N.7 (sette).giorni dalla consegna
- Al termine delle fasi di montaggio rimuovere dall'area, a propria cura e spese, ogni materiale non necessario allo svolgimento dell'evento;
- Comunicare tempestivamente alla stazione appaltante che si riserverà di accertarla previo esame, qualsiasi variazione in corso d'opera a quanto previsto negli atti di gara;
- Provvedere, con l'assistenza della stazione appaltante, alle procedure per il rilascio di eventuali autorizzazioni necessarie per il transito e la sosta a Paestum e nelle aree coinvolte nell'ambito dell'evento, sia per il ritiro che per la riconsegna dei materiali e delle attrezzature ;
- Adottare tutti gli accorgimenti necessari atti a preservare l'integrità dei luoghi sedi dell'evento, ed assumersi tutti gli oneri in caso di danni. L'appaltatore si assume direttamente e incondizionatamente tutte le responsabilità sia nei confronti della stazione appaltante che nei confronti di terzi, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni richieste e fornite;
- Garantire che le strutture e gli impianti indicati forniti ed utilizzati nell'espletamento del servizio siano conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari di riferimento, ivi comprese le disposizioni in materia di sicurezza, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e alle relative disposizioni attuative, impegnandosi a fornire alla stazione appaltante tutte le relative certificazioni delle opere eseguite ed in particolare le certificazioni dei materiali utilizzati e della corretta posa in opera delle strutture e degli impianti allestiti, nonché redazione dei certificati di collaudo da parte di tecnico abilitato (collaudo strutture e impianti elettrici, messa a terra),
- Curare che tutti i propri addetti ai lavori operino con idonea protezione e comunque nel rispetto delle normative di sicurezza;
- Comunicare alla stazione appaltante i nominativi di tutte le persone, suoi dipendenti, che saranno presenti all'interno dell'area oggetto dei lavori;
- Rispettare tutte le prescrizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia di

- contratto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale e di obblighi fiscali e di sicurezza del personale;
- Impiegare personale idoneo e in numero sufficiente a garantire l'espletamento del servizio a perfetta regola d'arte e comunque secondo quanto richiesto nel presente capitolato e nel progetto.
 - Fornire a semplice richiesta della stazione appaltante tutte le certificazioni e i documenti relativi agli allestimenti realizzati ed agli impianti utilizzati necessari al rilascio delle relative autorizzazioni di legge da parte dei competenti organismi.
- Qualora l'appaltatore contravvenga anche ad uno solo degli obblighi innanzi indicati la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art.11

Personale addetto al servizio

L'appaltatore è tenuto ad osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché attenersi agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art.12

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo complessivo e onnicomprensivo, dovuto dalla Stazione Appaltante a fronte della piena e corretta esecuzione di tutte le attività oggetto del presente appalto, sarà compensato a corpo e sarà pari a quanto offerto dall'appaltatore in sede di gara. Il suddetto corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutte le attività, compiti, oneri e spese necessari per l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, nonché sempre riferito prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato e di tutti i documenti di gara. Il suddetto corrispettivo, detratte le eventuali penalità di cui al successivo art.9 verrà liquidato all'appaltatore in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva da parte dello stesso.

Art.13

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati dalla stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., salvo il risarcimento di eventuali danni.

In relazione a quanto sopra detto, l'Appaltatore è tenuto in particolare:

- A comunicare i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale sarà effettuato il versamento del corrispettivo relativo al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario la Stazione appaltante non potrà effettuare il pagamento dovuto. L'Appaltatore dovrà poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
- Ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi anche di

Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art.3 della legge n. 136/2010;

- Ad utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con subappaltatori – subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.
- L'Appaltatore deve inserire nei contratti con eventuali subappaltatori e subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.

Art.14 Penali

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente capitolato, l'Appaltatore se non ottempera – per cause non dipendenti dalla stazione appaltante ovvero da forza maggiore o caso fortuito- alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a una penalità pari ad € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'allestimento e nel caso di mancato svolgimento dell'evento dovrà rimborsare l'intero costo sostenuto dagli organizzatori.

Art.15 Responsabilità ed Assicurazioni

L'appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendosene tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalla attività appaltate e sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto di presente appalto.

L'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione del contratto.

A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare un'apposita polizza RCT di durata pari a quella del presente appalto a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. Tale polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della società appaltante, nonché in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della società appaltante, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte del contraente.

Inoltre l'Appaltatore dovrà prestare una polizza assicurativa per furto ed incendio del materiale di allestimento per tutta la durata dell'affidamento.

Art.16 Cauzione definitiva

L'Appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell'eventuale risarcimento danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore della stazione appaltante una garanzia fideiussoria prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla società appaltante.

Resta salvo e impregiudicato il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

Art.17

Recesso e risoluzione del contratto

E' facoltà della Stazione Appaltante di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dalla società fino alla data della comunicazione del recesso, con espressa esclusione della possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualsiasi titolo.

Fermo restando quando previsto in altre parti del presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà altresì risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- Qualora l'appaltatore incorra in una delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016,
- Accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- Mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Nel caso in cui sia stata escussa la garanzia definitiva di cui al precedente articolo in tutto o in parte e l'Affidatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni;
- In ogni altro caso di negligenza, imperizia, ritardo o inesattezza grave nell'espletamento delle prestazioni affidate, rilevate ad insindacabile giudizio della stazione appaltante

In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Art.18

Esecuzione in danno

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà affidare ad altro soggetto, senza alcuna formalità, l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'eventuale maggior costo e fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale maggiore danno. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere.

Art.19

Cessione del contratto e dei crediti

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art.106 del D. Lgs. N. 50/2016.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto nei limiti di quanto stabilito dal suddetto articolo 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. E' fatto comunque divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Art.20

Spese contrattuali ed oneri fiscali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, sono integralmente poste a carico dell'appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla stazione appaltante.

In caso d'uso al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro con ogni relativo onere a carico dell'appaltatore.

Art.21

Controversie – foro competente

In caso di controversie in merito all'interpretazione del contratto, del presente capitolato d'appalto, ovvero in merito all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le parti non raggiungano un accordo si stabilisce sin d'ora la competenza esclusiva del Foro di Salerno.

Art.22

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia.

