



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

AREA VI

LL.PP. – Opere Pubbliche



**PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALE CONFISCATO  
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SITO IN LOCALITÀ PONTE BARIZZO**

**Progetto Esecutivo**



RUP: Ing. Giovanni Vito Bello

PROGETTISTA: Ing. Giovanni Vito Bello

COLLABORATORI:

**SINDACO**

cav. dott. Francesco Palumbo

**SEGRETARIO GENERALE**

dott. Andrea D'Amore

VER. N°	NOTE DI VERSIONE	DATA VERSIONE

**Quadro dell'incidenza sicurezza**

**PROGETTO**

-

**SERIE**

**ECA**

**NUMERO**

**5.0**

**RAPP:**

-

**Comune di Capaccio Paestum**  
Provincia di Salerno

pag. 1

# **STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

**OGGETTO:** PON FERS REGIONE CAMPANIA 2014/2020  
Progetto di Riuso e di Rifunzionalizzazione Locale Confiscato alla  
Criminalità Organizzata sito in località Ponte Barizzo del Comune di  
Capaccio Paestum (SA).

**COMMITTENTE:** Comune di Capaccio Paestum

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 C.08.010.060 .e	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista, fornito e posto in opera, costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, ... ltresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scaldacqua verticale elettrico da 80 l SOMMANO cad	1,00	232,73	232,73	1,13	0,486
2 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SOMMANO mc	10,00	4,66	46,60	0,10	0,215
3 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SOMMANO mc	31,10	46,87	1'457,66	1,87	0,128
4 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	116,93	9,46	1'106,16	1,17	0,106
5 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SOMMANO mc	26,47	30,90	817,92	1,06	0,129
6 E.03.010.020 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2 SOMMANO mc	30,45	125,08	3'808,69	4,87	0,128
7 E.03.010.030 .a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2 SOMMANO mc	3,39	130,56	442,60	0,54	0,123
8 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione SOMMANO mq	74,32	30,17	2'242,23	2,98	0,133
9 E.03.040.010 .a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre SOMMANO kg	135,60	1,43	193,91	1,36	0,699
10 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato SOMMANO kg	927,44	1,54	1'428,26	9,29	0,649
11 E.07.010.040 .a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Con spessore non inferiore a 4 cm SOMMANO mq	194,40	14,23	2'766,31	3,89	0,141
12	Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			14'543,07	28,26	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			14'543,07	28,26	
E.07.030.020 .c	polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ... o 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza 20 cm SOMMANO mq	194,40	40,40	7'853,76	9,72	0,124
13 E.08.020.010 .b	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm SOMMANO mq	102,47	26,82	2'748,25	3,07	0,112
14 E.09.020.020 .a	Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente Diametro 160 mm SOMMANO cad	3,00	191,04	573,12	0,72	0,126
15 E.10.010.020 .l	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato, reazione al fuoco euroclasse E, applicati con tasselli in materiale sintetico, compresi gli sfridi, ... riali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 cm, densità 30 Kg/mc SOMMANO mq	402,29	20,46	8'230,85	12,07	0,147
16 E.13.020.040 .g	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sa ... inale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Marmo travertino chiaro romano SOMMANO mq	85,00	108,38	9'212,30	11,05	0,120
17 E.13.030.020 .l	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbi ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo SOMMANO mq	194,40	97,90	19'031,76	23,33	0,123
18 E.14.010.020 .g	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ... inale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo travertino romano classico SOMMANO mq	34,17	115,27	3'938,77	4,78	0,121
19 E.15.020.060 .b	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera co ... pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 12x24,5 cm SOMMANO mq	51,84	43,61	2'260,74	2,59	0,115
20 E.15.080.020 .a	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di ... tura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Trani chiaro, altezza 8 cm SOMMANO m	105,60	14,94	1'577,66	2,11	0,134
21 E.16.020.010 .b	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento SOMMANO mq	54,00	16,54	893,16	1,08	0,121
22 E.16.040.030 .b	Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spe ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120 SOMMANO mq	194,40	19,95	3'878,28	3,89	0,100
23 E.17.010.020 .a	Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non sup ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm SOMMANO mq	194,40	25,22	4'902,77	5,83	0,119
24	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti					
	A R I P O R T A R E			79'644,49	108,50	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			79'644,49	108,50	
E.17.050.010 .a	autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete  SOMMANO mq	258,40	28,21	7'289,46	10,34	0,142
25 E.18.020.010 .c	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... li vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia Rovere naturale  SOMMANO cad	9,00	266,39	2'397,51	2,97	0,124
26 E.18.025.040 .b	Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi cie ... opere murarie di rifinitura e tinteggiatura Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm  SOMMANO mq	20,40	177,76	3'626,30	4,49	0,124
27 E.18.025.050 .a	Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera Laterali  SOMMANO coppia	2,00	46,35	92,70	0,12	0,129
28 E.18.030.030 .a	Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da controtelaio a murare completo di zanche per fiss ... ullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche Per superfici fino a 3,00 m²  SOMMANO mq	19,20	328,41	6'305,47	7,87	0,125
29 E.18.030.030 .c	Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu ante. Costituite da controtelaio a murare completo di zanche per fiss ... llo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche Per superfici oltre i 5,01 m²  SOMMANO mq	18,29	311,42	5'695,87	7,13	0,125
30 E.18.045.010 .d	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera compreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm  SOMMANO m	48,36	15,19	734,59	0,97	0,132
31 E.18.075.045 .c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura  SOMMANO cad	7,00	183,28	1'282,96	1,61	0,125
32 E.20.020.060 .a	Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o met ... liconici, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 14 mm (4+14+4)  SOMMANO mq	28,32	110,96	3'142,39	3,97	0,126
33 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche  SOMMANO mq	227,52	2,52	573,35	0,00	
34 E.21.020.060 .a	Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due ... essore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani  SOMMANO mq	227,52	9,71	2'209,22	2,28	0,103
35 I.01.010.055. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili  SOMMANO cad	6,00	51,26	307,56	1,50	0,488
36 I.01.010.070. a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili					
	A R I P O R T A R E			113'301,87	151,75	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			113'301,87	151,75	
37 I.01.010.080. a	SOMMANO cad Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili	8,00	62,60	500,80	2,40	0,479
38 I.01.020.010. a	SOMMANO cad Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di riscia ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso	4,00	54,37	217,48	1,04	0,478
39 I.01.020.060. a	SOMMANO cad Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibil ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando	2,00	241,52	483,04	2,34	0,484
40 I.01.030.060. a	SOMMANO cad Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme t ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili	2,00	264,63	529,26	2,58	0,487
41 L.01.010.030 .f	SOMMANO cad Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del ti ... voro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati	1,00	2'346,99	2'346,99	11,41	0,486
42 L.01.010.052 .b	SOMMANO cad Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K ... ro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa UNEL 10 - 16 A Punto presa UNEL con corrugato pesante	15,00	38,48	577,20	2,85	0,494
43 L.01.010.058 .b	SOMMANO cad Impianto elettrico per edificio civile per ambiente completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase ... rfetta regola d'arte. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica Doppio punto presa con corrugato pesante	20,00	34,40	688,00	3,40	0,494
44 L.01.010.086 .e	SOMMANO cad Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezio ... er dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto pulsante a tirante sotto traccia	20,00	36,23	724,60	3,60	0,497
45 L.01.010.092 .b	SOMMANO cad Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e condu ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica Punto presa telefonica in tubo corrugato pesante	3,00	36,42	109,26	0,54	0,494
46 L.01.010.094 .e	SOMMANO cad Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a v ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonica/EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto sotto traccia	3,00	23,76	71,28	0,36	0,505
47 L.01.020.010 .b	SOMMANO cad Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione a ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC	10,00	19,77	197,70	1,00	0,506
48 L.01.020.010	SOMMANO m Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di	45,00	7,34	330,30	1,80	0,545
	A R I P O R T A R E			120'077,78	185,07	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			120'077,78	185,07	
c	sezione a ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mm² + T in tubo corrugato pesante di PVC SOMMANO m	70,00	8,87	620,90	2,80	0,451
49 L.01.020.010	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione a ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 6 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC SOMMANO m	70,00	9,26	648,20	3,50	0,540
50 L.12.030.015	Telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice 512x582 elementi, fornita e posta in opera, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD a colori SOMMANO cad	3,00	851,82	2'555,46	12,42	0,486
51 M.12.010.01	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... i altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Potenza di raffreddamento da 5,01 a 6,10 kW SOMMANO cad	4,00	3'023,49	12'093,96	58,80	0,486
52 NP 01	Fornitura e posa in opera di Parete manovrabile, con isolamento acustico non inferiore a 40 dB. La parete è composta da elementi mobili indipendenti che scorrono su una guida in es ... essere testati acusticamente per valutarne il potere fonoisolante secondo norme UNI EN ISO 717-1 e UNI EN ISO 10140-2. SOMMANO mq	68,60	550,00	37'730,00	358,44	0,950
53 NP 02	Fornitura e posa in opera di faretti da incasso per ambienti con controsoffitto, tipo "Samsung Downlight LED Aero 30 W", aventi le seguenti caratteristiche minime: - flusso luminos ... imensioni incasso Ø 210 mm.; - corpo in alluminio; - durata 50.000 ore; - numero di Led 60; - dimensioni Ø 245x54 mm. SOMMANO cadauno	60,00	55,00	3'300,00	42,35	1,283
54 NP 03	Fornitura e posa in opera di faretti per esterno da montare a parete, tipo a LED da 40 Watt - IP67. SOMMANO cadauno	8,00	160,00	1'280,00	7,68	0,600
55 NP 04	Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata ventilata e coibentata, costituita da pannello termoisolante, accoppiato con pannelli piani realizzati in continuo con spessor ... opere di lattoneria per la realizzazione a regola d'arte, atte al completamento e rifinitura della facciata in progetto SOMMANO m2	168,81	193,04	32'587,08	244,40	0,750
56 R.02.020.010	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo SOMMANO mc	6,40	125,30	801,92	1,02	0,128
57 R.02.020.030	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore fino a 10 cm SOMMANO mq	183,87	4,78	878,90	1,84	0,209
58 R.02.020.050	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm SOMMANO mc	1,16	240,75	279,27	0,35	0,125
59 R.02.025.020	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc SOMMANO mq	16,32	8,32	135,78	0,16	0,120
60 R.02.025.030	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... asporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una					
	A R I P O R T A R E			212'989,25	918,83	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			212'989,25	918,83	
	distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²					
	SOMMANO mq	14,30	7,26	103,82	0,14	0,138
61 R.02.025.050 .a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... asporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie fino a 3 m²					
	SOMMANO mq	17,28	8,45	146,02	0,17	0,118
62 R.02.025.050 .c	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie oltre i 5 m²					
	SOMMANO mq	18,29	5,68	103,89	0,18	0,176
63 R.02.045.010 .a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari					
	SOMMANO cad	6,00	6,95	41,70	0,06	0,144
64 R.02.050.010 .a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro					
	SOMMANO mq	248,40	5,07	1'259,39	2,48	0,197
65 R.02.060.010 .a	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale					
	SOMMANO mq	16,40	10,44	171,22	0,16	0,096
66 R.02.060.015 .a	Demolizione di vespaio in pietrame Demolizione di vespaio in pietrame					
	SOMMANO mc	20,30	13,93	282,78	0,41	0,144
67 R.02.060.022 .a	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza fino a 10 cm					
	SOMMANO mq	329,40	14,15	4'661,01	6,59	0,141
68 R.02.060.032 .a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili					
	SOMMANO mq	47,52	6,26	297,48	0,48	0,160
69 R.02.060.038 .a	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di materiale					
	SOMMANO mq	49,50	11,84	586,08	0,50	0,084
70 R.02.060.040 .a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica					
	SOMMANO mq	194,40	8,35	1'623,24	1,94	0,120
71 R.02.060.045 .a	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ... rica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo					
	SOMMANO m	76,00	1,40	106,40	0,00	
72 R.02.060.070 .b	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Incollato sul fondo di cemento o altro materiale					
	SOMMANO mq	35,00	4,88	170,80	0,35	0,205
73 R.02.080.010 .b	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica Controsoffitti in lastre di gesso					
	SOMMANO mq	194,40	5,58	1'084,75	1,94	0,179
74 R.05.040.030 .a	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con ca ... ento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti					
	A R I P O R T A R E			223'627,83	934,23	





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>			
M	LAVORI A MISURA euro	227'000,28	938,45	0,413
M:001	Scavi demolizioni e trasporti euro	12'747,03	17,76	0,139
M:001.001	Rimozioni euro	808,41	1,06	0,131
M:001.002	Demolizioni euro	8'746,08	12,80	0,146
M:001.003	Scavi euro	1'457,66	1,87	0,128
M:001.004	Movimenti e trasporti euro	1'734,88	2,03	0,117
M:002	Opere edili euro	161'607,49	720,84	0,446
M:002.005	Risanamenti euro	4'378,75	6,36	0,145
M:002.006	Opere in c.c.a. euro	4'429,66	10,47	0,236
M:002.007	Massetto aerato euro	7'853,76	9,72	0,124
M:002.014	Tramezzature euro	2'748,25	3,07	0,112
M:002.015	Intonaci euro	4'771,44	4,97	0,104
M:002.016	Soglie e marmi euro	3'219,49	3,91	0,121
M:002.017	Pavimentazioni euro	21'798,07	27,22	0,125
M:002.018	Rivestimenti e zoccolini euro	3'838,40	4,70	0,122
M:002.019	Controsoffitti euro	4'902,77	5,83	0,119
M:002.020	Serramenti e porte interne euro	23'277,79	29,13	0,125
M:002.021	Divisori in cartongesso euro	7'289,46	10,34	0,142
M:002.022	Divisori in legno euro	70'317,08	602,84	0,857
M:002.023	Tinteggiature euro	2'782,57	2,28	0,082
M:003	Impianti euro	28'387,84	164,22	0,578
M:003.008	Impianto idrico sanitario euro	5'190,98	23,12	0,445
M:003.009	Impianto elettrico euro	8'547,44	69,88	0,818
M:003.010	Impianto di climatizzazione euro	12'093,96	58,80	0,486
M:003.011	Impianto di videosorveglianza euro	2'555,46	12,42	0,486
M:004	Efficientamento energetico euro	8'230,85	12,07	0,147
M:004.012	Isolamento termico interno euro	8'230,85	12,07	0,147
M:005	Sistemazione esterna euro	16'027,07	23,56	0,147
M:005.002	Demolizioni euro	1'920,57	2,43	0,127
M:005.003	Scavi euro	46,60	0,10	0,215
M:005.004	Movimenti e trasporti euro	189,20	0,20	0,106
M:005.006	Opere in c.c.a. euro	3'686,03	8,57	0,232
M:005.024	Pavimentazione esterna euro	9'212,30	11,05	0,120
M:005.025	Panchine euro	719,28	0,87	0,121
M:005.026	Terra vegetale euro	253,09	0,34	0,134
	TOTALE euro	227'000,28	938,34	0,413
	Data, _____  Il Tecnico  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____			
	A R I P O R T A R E			