

Comune di Capaccio Peastum
Provincia di Salerno

pag. 1

DISCIPLINARE TECNICO

DESCRIZIONE delle LAVORAZIONI allegate al Capitolato
D.P.R. 207/2010, art.43, comma 3, lettera a

OGGETTO: Messa in sicurezza e riqualificazione della fascia costiera del Comune di Capaccio Peastum

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Peastum

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<p>CONTENUTO GENERALE</p> <p>Questo elaborato è allegato e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto. Il documento riporta, ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'articolo 43, comma 3, lettera a) del D.P.R. 207/2010.</p>
	<p>ORGANIZZAZIONE DELL'ELABORATO</p> <p>L'elaborato riporta le lavorazioni che devono essere eseguite dall'impresa aggiudicatrice contraddistinte dallo stesso codice di tariffa riportato nell'Elenco Prezzi Unitari con appropriata descrizione generale. Alla descrizione generale della lavorazione segue l'elenco dettagliato di tutti gli interventi pertinenti alla lavorazione stessa.</p>
	<p><u>LAVORI A MISURA</u></p>
1 13 058 a	<p>Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato, con riceppatura e/o tramarratura di soggetti intristiti, eliminazione dei polloni soprannumerari malformati e deperiti ... onchè rinfoltimenti delle radure o degli spazi vuoti esistenti: a) con intervento di media intensità (n° 600 piante /ha)</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Fascia retrostante la strada asfaltata esistente a fronte mare</p>
2 U.05.010.020 .a	<p>Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Demolizione strada attuale fronte mare e conversione in area permeabile</p>
3 U.05.010.072 .a	<p>Pulizia di scarbate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarbate ed elementi accessori</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Pulizia macchina mediterranea a monte del fronte mare</p>
4 U.05.010.028 .a	<p>Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Strada dei lidi con finitura betonelle</p>
5 E.01.015.010 .a	<p>Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Superficie non coperta da futura passeggiata</p>
6 E.01.015.010 .a	<p>Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Realizzazione fondo passaggio pedonale Molo Sirena - Realizzazione fondo futura passeggiata su area permeabile - Realizzazione fondo passeggiata lido Tritone area attualmente pavimentata</p>
10 E.03.030.010 .a	<p>Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Realizzazione fondo per posa betonelle su area impermeabile</p>
11 E.03.010.020 .a	<p>Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Realizzazione fondo per posa betonelle su area impermeabile</p>
12 NP09	<p>Posa in opera betonelle su fondo impermeabile</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Posa su area impermeabile</p>
13 E.22.020.010 .a	<p>Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Realizzazione passaggio pedonale Molo Sirena</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione fondo passeggiata lido Tritone area attualmente pavimentata - Realizzazione fondo futura passeggiata su area permeabile
14 E.01.015.010 .a	<p>Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strada su betonelle permeabili - Realizzazione fondo passaggio carrabile Molo Sirena
15 E.01.050.015 .a	<p>Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedi voce n° 2 [mc 1 648.00] - Vedi voce n° 4 [mq/cm 27 780.00] - Vedi voce n° 5 [mc 2 472.00] - Vedi voce n° 14 [mc 2 941.25]
16 U.05.020.010 .c	<p>Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità presc ... ta regola d'arte Con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedi voce n° 14 [mc 2 941.25]
17 U.05.020.080 .a	<p>Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedi voce n° 14 [mc 2 941.25]
18 U.05.020.020 .a	<p>Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHTO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedi voce n° 14 [mc 2 941.25]
19 E.22.020.010 .b	<p>Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... lro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedi voce n° 14 [mc 2 941.25]
20 NP 14 - mitigazione	<p>REALIZZAZIONE PEDANE PASSEGGIATA - Costo per realizzazione di pedane della passeggiata in legno di larice o pino o similari, trattato in autoclave, con tavolato (1 m x 25cmx0,03cm) fissato su montanti di cm 10x10 con viti (50 mmx 10 cm) , Analisi per mq</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedane passeggiata
21 U.06.010.075 .a	<p>Panchina anatomica senza braccioli, con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno impregnato, sezione 4,5x5,5 cm, ingombro totale 170x ... i onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Listoni di legno di pino</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panchine zona pedonale
22 U.07.010.082 .a	<p>Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Cercis siliquastrum</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arredo urbano
23 U.07.010.082 .a	<p>Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Cercis siliquastrum</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricostituzione fascia degradata
24 U.07.010.086 .a	<p>Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo per piantumazione (Percentuale del 1335.66%)</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedi voce n° 22 [cad 230.00]
25 U.06.060.040 .b	<p>Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati, compresi ogni onere e magistero per la forn ... ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso 6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da installare nei punti di accesso al mare

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
26 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Collegamento a fogna pre-esistente da lido Tritone
27 U.02.040.020 .h	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 500 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Collegamento a fogna pre-esistente da lido Tritone
28 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Collegamento a fogna pre-esistente da lido Tritone
29 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Vedi voce n° 26 [mc 450.00] - Vedi voce n° 28 [mc 240.00]
30 U.04.020.020 .d	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Collegamento a fogna pre-esistente da lido Tritone
31 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulò ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Collegamento a fogna pre-esistente da lido Tritone
32 E.22.020.010 .b	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... ltro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Collegamento a fogna pre-esistente da lido Tritone
33 13 070	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - spartifuoco n. 0 - spartifuoco n. 1 - spartifuoco n. 2 - spartifuoco n. 3 - spartifuoco n. 4 - spartifuoco n. 5 - spartifuoco n. 6 - spartifuoco n. 7 - spartifuoco n. 8 - spartifuoco n. 9 - spartifuoco n. 10 - spartifuoco n. 11 - spartifuoco n. 12 - spartifuoco n. 13
34 NP01	Detrazione vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio dei soggetti arborei stimato in 50 euro/mc ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Vedi voce n° 33 [Per mc 234.87]
35 13 071	Estirpazione, allestimento ed allontanamento delle ceppaie di piante di altofusto, comprensivo di ogni altro onere ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per la sistemazione dei nuovi spartifuoco
36 E.01.000.010 .a	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... elimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per la sistemazione dell'ampliamento di ciascun spartifuoco - Spartifuoco n. 0 - lato sx - Spartifuoco n. 1 - lato dx

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> - Spartifuoco n. 2 - tratto 2- lato sx - Spartifuoco n. 3 - lato dx - Spartifuoco n. 4 - lato dx - Spartifuoco n. 4 - lato sx - Spartifuoco n. 5 - lato dx - Spartifuoco n. 5 - lato sx - Spartifuoco n. 6 - lato dx - Spartifuoco n. 6 - lato sx - Spartifuoco n. 7 - lato dx - Spartifuoco n. 7 - lato sx - Spartifuoco n. 8 - lato dx - Spartifuoco n. 8 - lato sx - Spartifuoco n. 9 - lato dx - Spartifuoco n. 9 - lato sx - Spartifuoco n. 10 - lato dx - Spartifuoco n. 10 - lato sx - Spartifuoco n. 11 - lato dx - Spartifuoco n. 11 - lato sx - Spartifuoco n. 12 - lato dx - Spartifuoco n. 12 - lato sx - Spartifuoco n. 13 - lato dx - Spartifuoco n. 13 - lato sx
37 E.01.010.010 .a	<p>Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la sistemazione dell'ampliamento di ciascun spartifuoco se la sistemazione eccede 0.4 m della voce di prezzo precedente - Spartifuoco n. 1 - lato dx - Spartifuoco n. 2 - tratto 1- lato sx - Spartifuoco n. 3 - lato dx - Spartifuoco n. 4 - lato dx - Spartifuoco n. 4 - lato sx - Spartifuoco n. 5 - lato dx - Spartifuoco n. 8 - lato dx
38 E.01.040.010 .a	<p>Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedi voce n° 36 [mq 39 464.85] - Vedi voce n° 37 [mc 1 338.88]
39 R.02.020.060 .b	<p>Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S0 vie spartifuoco 180,0 metri - elevazione - S0 vie spartifuoco 180,0 metri - fondazione - S1 vie spartifuoco 138,5 metri - elevazione - S1 vie spartifuoco 138,5 metri - fondazione - S2 vie spartifuoco 50,0 metri - elevazione a 1,1 m - S2 vie spartifuoco 50,0 metri - fondazione - S2 vie spartifuoco 65,2 metri - elevazione a 0,5 - S2 vie spartifuoco 65,2 metri - fondazione - S2 vie spartifuoco 65,2 metri - marciapiede - S3 vie spartifuoco 216,7 metri - elevazione - S3 vie spartifuoco 216,7 metri - fondazione - S4 vie spartifuoco 226,6 metri - elevazione - S4 vie spartifuoco 226,6 metri - fondazione - S5 vie spartifuoco 174,5 metri - elevazione - S5 vie spartifuoco 174,5 metri - fondazione - S6 vie spartifuoco 238,9 metri - elevazione - S6 vie spartifuoco 238,9 metri - fondazione - S7 vie spartifuoco 278,6 metri - elevazione - S7 vie spartifuoco 278,6 metri - fondazione - S8 vie spartifuoco 211,6 metri - elevazione - S8 vie spartifuoco 211,6 metri - fondazione - S9 vie spartifuoco 265.2 metri - elevazione - S9 vie spartifuoco 265.2 metri - fondazione - S9 vie spartifuoco 265.2 metri - marciapiedi
40 E.01.050.010 .a	<p>Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedi voce n° 39 [mc 1 810.83]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
41 U.05.020.080 .a	<p>Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la sistemazione dell'ampliamento di ciascun spartifuoco - Spartifuoco n. 0 - lato sx - Spartifuoco n. 1 - lato dx - Spartifuoco n. 2 - tratto 2- lato sx - Spartifuoco n. 3 - lato dx - Spartifuoco n. 4 - lato dx - Spartifuoco n. 4 - lato sx - Spartifuoco n. 5 - lato dx - Spartifuoco n. 5 - lato sx - Spartifuoco n. 6 - lato dx - Spartifuoco n. 6 - lato sx - Spartifuoco n. 7 - lato dx - Spartifuoco n. 7 - lato sx - Spartifuoco n. 8 - lato dx - Spartifuoco n. 8 - lato sx - Spartifuoco n. 9 - lato dx - Spartifuoco n. 9 - lato sx - Spartifuoco n. 10 - lato dx - Spartifuoco n. 10 - lato sx - Spartifuoco n. 11 - lato dx - Spartifuoco n. 11 - lato sx - Spartifuoco n. 12 - lato dx - Spartifuoco n. 12 - lato sx - Spartifuoco n. 13 - lato dx - Spartifuoco n. 13 - lato sx
42 U.05.020.096 .a	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spartifuoco - n. 0 - lato sx - fascia esistente - Spartifuoco - n. 1 - lato dx - fascia esistente - Spartifuoco - n. 2 tratto 1 lato sx - fascia esistente - Spartifuoco - n. 2 tratto 2 lato sx - fascia esistente - Spartifuoco - n. 3 lato dx - fascia esistente - Spartifuoco - n. 4 lato dx - fascia esistente - Spartifuoco - n. 5 lato sx - fascia esistente - Spartifuoco - n. 6 lato sx - fascia esistente - Spartifuoco - n. 7 - I Tratto - fascia esistente - Spartifuoco - n. 7 - II tratto - fascia esistente - Spartifuoco - n. 8 - fascia esistente - Spartifuoco - n. 9 - fascia esistente - Spartifuoco - n. 10 - fascia esistente - Spartifuoco - n. 11 - fascia esistente - Spartifuoco - n. 12 - fascia esistente - Spartifuoco - n. 17 - fascia esistente
43 U.05.050.010 .a	<p>Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NR. 2 PER OGNI SPARTIFUOCO
44 U.05.050.050 .a	<p>Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NR. 2 PER OGNI SPARTIFUOCO
45 U.05.050.012 .a	<p>Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NR. 2 PER OGNI SPARTIFUOCO
46 U.05.050.026 .a	<p>Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NR. 2 PER OGNI SPARTIFUOCO
47	<p>Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, forniti e posti in</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
U.05.050.015 .a	opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 40x60 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - NR. 2 PER OGNI SPARTIFUOCO
48 U.05.050.034 .a	Segnale di "uso corsie" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - NR. 2 PER OGNI SPARTIFUOCO
49 U.05.050.035 .a	Segnale di "senso unico" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - A DISCREZIONE DELLA DL
50 U.05.050.058 .b	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - S0 vie spartifuoco 180,0 metri - S1 vie spartifuoco 138,5 metri - S2 vie spartifuoco 115,2 metri - S3 vie spartifuoco 216,7 metri - S4 vie spartifuoco 226,6 metri - S5 vie spartifuoco 234,5 metri - S6 vie spartifuoco 238,9 metri - S7 vie spartifuoco 278,6 metri - S8 vie spartifuoco 211,6 metri - S9 vie spartifuoco 265,2 metri - S10 vie spartifuoco 356,8 metri - S11 vie spartifuoco 342,9 metri - S12 vie spartifuoco 322 metri - S13 vie spartifuoco 188 metri
51 U.05.050.058 .a	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - S0 vie spartifuoco 180,0 metri - S1 vie spartifuoco 138,5 metri - S2 vie spartifuoco 115,2 metri - S3 vie spartifuoco 216,7 metri - S4 vie spartifuoco 226,6 metri - S5 vie spartifuoco 234,5 metri - S6 vie spartifuoco 238,9 metri - S7 vie spartifuoco 278,6 metri - S8 vie spartifuoco 211,6 metri - S9 vie spartifuoco 265,2 metri - S10 vie spartifuoco 356,8 metri - S11 vie spartifuoco 342,9 metri - S12 vie spartifuoco 322 metri - S13 vie spartifuoco 188 metri
52 U.05.050.062 .a	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... acciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m ² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - S0 vie spartifuoco 180,0 metri - S1 vie spartifuoco 138,5 metri - S2 vie spartifuoco 115,2 metri - S3 vie spartifuoco 216,7 metri - S4 vie spartifuoco 226,6 metri - S5 vie spartifuoco 234,5 metri - S6 vie spartifuoco 238,9 metri - S7 vie spartifuoco 278,6 metri - S8 vie spartifuoco 211,6 metri - S9 vie spartifuoco 265,2 metri - S10 vie spartifuoco 356,8 metri - S11 vie spartifuoco 342,9 metri - S12 vie spartifuoco 322 metri - S13 vie spartifuoco 188 metri
53 13 070	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Spartifuoco n. 1 - NUOVO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> - Spartifuoco n. 2 - NUOVO - Spartifuoco n. 3 - NUOVO - Spartifuoco n. 4 - NUOVO - Spartifuoco n. 5 - NUOVO - Spartifuoco n. 6 - NUOVO - Spartifuoco n. 7 - NUOVO - Spartifuoco n. 8 - NUOVO - Spartifuoco n. 9 - NUOVO - Spartifuoco n. 10 - NUOVO - Spartifuoco n. 11 - NUOVO - Spartifuoco n. 12 - NUOVO
54 NP01	<p>Detrazione vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio dei soggetti arborei stimato in 50 euro/mc ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedi voce n° 53 [Per mc 423.92]
55 13 071	<p>Estirpazione, allestimento ed allontanamento delle ceppaie di piante di altofusto, comprensivo di ogni altro onere ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la sistemazione dei nuovi spartifuoco
56 R.02.020.060 .b	<p>Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchese stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spartifuoco 1 - muro elevazione - Spartifuoco 1 - muro fondazione - Spartifuoco 2 - elevazione - Spartifuoco 2 - fondazione - Spartifuoco 3 - elevazione - Spartifuoco 3 - fondazione - Spartifuoco 4 - elevazione - Spartifuoco 4 - fondazione - Spartifuoco 5 - elevazione - Spartifuoco 5 - fondazione - Spartifuoco 5 - marciapiedi - Spartifuoco 6 - elevazione - Spartifuoco 6 - fondazione - Spartifuoco 6 - marciapiedi - Spartifuoco 7 - elevazione - Spartifuoco 7 - fondazione - Spartifuoco 7 - marciapiedi - Spartifuoco 8 - elevazione - Spartifuoco 8 - fondazione - Spartifuoco 8 - marciapiedi - Spartifuoco 9 - elevazione - Spartifuoco 9 - fondazione - Spartifuoco 9 - marciapiedi
57 E.01.050.010 .a	<p>Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedi voce n° 56 [mc 116.20]
58 13 047	<p>Apertura di viale parafuoco a fondo naturale della larghezza non inferiore a m 10,00 da aprirsi con mezzi meccanici, comprese piccole opere di presidio e scolo delle acque, l'eventuale sede viaria, piazzale di manovra e ripuliture ai lati della pista per una larghezza di m 5 per ogni lato ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la sistemazione della carreggiata da percorrere in caso di emergenza - Spartifuoco n. 1 - NUOVO - Spartifuoco n. 2 - NUOVO - Spartifuoco n. 3 - NUOVO - Spartifuoco n. 4 - NUOVO - Spartifuoco n. 5 - NUOVO - Spartifuoco n. 6 - NUOVO - Spartifuoco n. 7 - NUOVO - Spartifuoco n. 8 - NUOVO - Spartifuoco n. 9 - NUOVO - Spartifuoco n. 10 - NUOVO - Spartifuoco n. 11 - NUOVO - Spartifuoco n. 12 - NUOVO
59 U.05.020.045 .a	<p>Strato separazione e di rinforzo per aumentare le capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, composto da geotessile non tessuto costituito da polip ... zonamento non inferiore a 3300 N; permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m²/sec Strato di separazione e di rinforzo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> - Per la sistemazione della carreggiata da percorrere in caso di emergenza - Spartifuoco n. 1 - NUOVO - Spartifuoco n. 2 - NUOVO - Spartifuoco n. 3 - NUOVO - Spartifuoco n. 4 - NUOVO - Spartifuoco n. 5 - NUOVO - Spartifuoco n. 6 - NUOVO - Spartifuoco n. 7 - NUOVO - Spartifuoco n. 8 - NUOVO - Spartifuoco n. 9 - NUOVO - Spartifuoco n. 10 - NUOVO - Spartifuoco n. 11 - NUOVO - Spartifuoco n. 12 - NUOVO
60 U.05.020.010 .c	<p>Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... ta regola d'arte Con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la sistemazione della carreggiata da percorrere in caso di emergenza - Spartifuoco n. 1 - NUOVO - Spartifuoco n. 2 - NUOVO - Spartifuoco n. 3 - NUOVO - Spartifuoco n. 4 - NUOVO - Spartifuoco n. 5 - NUOVO - Spartifuoco n. 6 - NUOVO - Spartifuoco n. 7 - NUOVO - Spartifuoco n. 8 - NUOVO - Spartifuoco n. 9 - NUOVO - Spartifuoco n. 10 - NUOVO - Spartifuoco n. 11 - NUOVO - Spartifuoco n. 12 - NUOVO
61 U.05.020.080 .a	<p>Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulato ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per la sistemazione della carreggiata da percorrere in caso di emergenza - Spartifuoco n. 1 - NUOVO - Spartifuoco n. 2 - NUOVO - Spartifuoco n. 3 - NUOVO - Spartifuoco n. 4 - NUOVO - Spartifuoco n. 5 - NUOVO - Spartifuoco n. 6 - NUOVO - Spartifuoco n. 7 - NUOVO - Spartifuoco n. 8 - NUOVO - Spartifuoco n. 9 - NUOVO - Spartifuoco n. 10 - NUOVO - Spartifuoco n. 11 - NUOVO - Spartifuoco n. 12 - NUOVO
62 U.05.050.050 .a	<p>Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NR. 2 PER OGNI SPARTIFUOCO
63 NP08	<p>Rimozione palo illuminazione</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungo gli spartifuoco esistenti
64 E.01.010.010 .a	<p>Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basamento quadri
65 E.03.030.010 .a	<p>Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basamento quadri
66 E.03.010.020 .a	<p>Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
67 NP03	<p>- Basamento quadri</p> <p>Fornitura e posa in opera di armadio stradale in SMC (Vetroresina) di dim. (BxHxP) 540x1433x305mm con serrature triangolo e lucchettabile; resistente alla fiamma secondo Prescrizione ... di pannelli modulari porta-apparecchiature e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto e a perfetta regola d'arte</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadro elettrico - Spartifuoco 0 - Spartifuoco 1 - Spartifuoco 2 - Spartifuoco 3 - Spartifuoco 4 - Spartifuoco 5 - Spartifuoco 6 - Spartifuoco 7 - Spartifuoco 8 - Spartifuoco 9 - Spartifuoco 10 - Spartifuoco 11 - Spartifuoco 12 - Spartifuoco 13 - Spartifuoco 1N - Spartifuoco 2N - Spartifuoco 3N - Spartifuoco 4N - Spartifuoco 5N - Spartifuoco 6N - Spartifuoco 7N - Spartifuoco 8N - Spartifuoco 9N - Spartifuoco 10N - Spartifuoco 11N - Spartifuoco 12N
68 L.01.070.030 .i	<p>Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.; Tens ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadro elettrico - Spartifuoco 0 - Spartifuoco 1 - Spartifuoco 2 - Spartifuoco 3 - Spartifuoco 4 - Spartifuoco 5 - Spartifuoco 6 - Spartifuoco 7 - Spartifuoco 8 - Spartifuoco 9 - Spartifuoco 10 - Spartifuoco 11 - Spartifuoco 12 - Spartifuoco 13 - Spartifuoco 1N - Spartifuoco 2N - Spartifuoco 3N - Spartifuoco 4N - Spartifuoco 5N - Spartifuoco 6N - Spartifuoco 7N - Spartifuoco 8N - Spartifuoco 9N - Spartifuoco 10N - Spartifuoco 11N - Spartifuoco 12N
69 L.02.015.070 .c	<p>Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... o differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale Iⁿm x A In=63 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S; con led % Iⁿ dispersa</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadro elettrico - Spartifuoco 0 - Spartifuoco 1 - Spartifuoco 2 - Spartifuoco 3 - Spartifuoco 4 - Spartifuoco 5

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> - Spartifuoco 6 - Spartifuoco 7 - Spartifuoco 8 - Spartifuoco 9 - Spartifuoco 10 - Spartifuoco 11 - Spartifuoco 12 - Spartifuoco 13 - Spartifuoco 1N - Spartifuoco 2N - Spartifuoco 3N - Spartifuoco 4N - Spartifuoco 5N - Spartifuoco 6N - Spartifuoco 7N - Spartifuoco 8N - Spartifuoco 9N - Spartifuoco 10N - Spartifuoco 11N - Spartifuoco 12N
70 L.01.070.070 .e	<p>Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V ... ominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadro elettrico - Spartifuoco 0 - Spartifuoco 1 - Spartifuoco 2 - Spartifuoco 3 - Spartifuoco 4 - Spartifuoco 5 - Spartifuoco 6 - Spartifuoco 7 - Spartifuoco 8 - Spartifuoco 9 - Spartifuoco 10 - Spartifuoco 11 - Spartifuoco 12 - Spartifuoco 13 - Spartifuoco 1N - Spartifuoco 2N - Spartifuoco 3N - Spartifuoco 4N - Spartifuoco 5N - Spartifuoco 6N - Spartifuoco 7N - Spartifuoco 8N - Spartifuoco 9N - Spartifuoco 10N - Spartifuoco 11N - Spartifuoco 12N
71 L.05.040.010 .b	<p>Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V- 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 ... livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero Tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 60 kA</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadro elettrico - Spartifuoco 0 - Spartifuoco 1 - Spartifuoco 2 - Spartifuoco 3 - Spartifuoco 4 - Spartifuoco 5 - Spartifuoco 6 - Spartifuoco 7 - Spartifuoco 8 - Spartifuoco 9 - Spartifuoco 10 - Spartifuoco 11 - Spartifuoco 12 - Spartifuoco 13 - Spartifuoco 1N - Spartifuoco 2N - Spartifuoco 3N - Spartifuoco 4N - Spartifuoco 5N

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
72 L.02.034.030 .f	<ul style="list-style-type: none"> - Spartifuoco 6N - Spartifuoco 7N - Spartifuoco 8N - Spartifuoco 9N - Spartifuoco 10N - Spartifuoco 11N - Spartifuoco 12N <p>Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 220 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, fornito e posto in opera Portata contatti 40 A</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadro elettrico - Spartifuoco 0 - Spartifuoco 1 - Spartifuoco 2 - Spartifuoco 3 - Spartifuoco 4 - Spartifuoco 5 - Spartifuoco 6 - Spartifuoco 7 - Spartifuoco 8 - Spartifuoco 9 - Spartifuoco 10 - Spartifuoco 11 - Spartifuoco 12 - Spartifuoco 13 - Spartifuoco 1N - Spartifuoco 2N - Spartifuoco 3N - Spartifuoco 4N - Spartifuoco 5N - Spartifuoco 6N - Spartifuoco 7N - Spartifuoco 8N - Spartifuoco 9N - Spartifuoco 10N - Spartifuoco 11N - Spartifuoco 12N
73 L.02.065.025 .a	<p>Interruttore crepuscolare elettronico, fornito e posto in opera, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie ... itore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadro elettrico - Spartifuoco 0 - Spartifuoco 1 - Spartifuoco 2 - Spartifuoco 3 - Spartifuoco 4 - Spartifuoco 5 - Spartifuoco 6 - Spartifuoco 7 - Spartifuoco 8 - Spartifuoco 9 - Spartifuoco 10 - Spartifuoco 11 - Spartifuoco 12 - Spartifuoco 13 - Spartifuoco 1N - Spartifuoco 2N - Spartifuoco 3N - Spartifuoco 4N - Spartifuoco 5N - Spartifuoco 6N - Spartifuoco 7N - Spartifuoco 8N - Spartifuoco 9N - Spartifuoco 10N - Spartifuoco 11N - Spartifuoco 12N
74 L.02.065.020 .n	<p>Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, fornito e posto in opera Tripolare piu' neutro, fino a 32 A</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadro elettrico

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> - Spartifuoco 0 - Spartifuoco 1 - Spartifuoco 2 - Spartifuoco 3 - Spartifuoco 4 - Spartifuoco 5 - Spartifuoco 6 - Spartifuoco 7 - Spartifuoco 8 - Spartifuoco 9 - Spartifuoco 10 - Spartifuoco 11 - Spartifuoco 12 - Spartifuoco 13 - Spartifuoco 1N - Spartifuoco 2N - Spartifuoco 3N - Spartifuoco 4N - Spartifuoco 5N - Spartifuoco 6N - Spartifuoco 7N - Spartifuoco 8N - Spartifuoco 9N - Spartifuoco 10N - Spartifuoco 11N - Spartifuoco 12N
75 E.01.010.010 .a	<p>Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scavo per distribuzione impianto elettrico
76 L.02.040.060 .f	<p>Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distribuzione impianto elettrico
77 E.01.040.010 .a	<p>Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riempimento scavi per distribuzione impianto elettrico
78 E.01.050.010 .a	<p>Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smaltimento materiale scavato per installazione plinti dei pali e non utilizzabile - Smaltimento materiale scavato per distribuzione impianto elettrico e non utilizzabile
79 L.02.010.028 .e	<p>Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... , la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm²</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadro elettrico - Spartifuoco 0 - Linea 1 - Spartifuoco 1 - Linea 1 - Spartifuoco 2 - Linea 1 - Spartifuoco 3 - Linea 1 - Spartifuoco 4 - Linea 1 - Spartifuoco 5 - Linea 1 - Spartifuoco 6 - Linea 1 - Spartifuoco 7 - Linea 1 - Spartifuoco 8 - Linea 1 - Spartifuoco 9 - Linea 1 - Spartifuoco 10 - Linea 1 - Spartifuoco 11 - Linea 1 - Spartifuoco 12 - Linea 1 - Spartifuoco 13 - Linea 1 - Spartifuoco 1N - Linea 1 - Spartifuoco 2N - Linea 1 - Spartifuoco 3N - Linea 1 - Spartifuoco 4N - Linea 1 - Spartifuoco 5N - Linea 1 - Spartifuoco 6N - Linea 1

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> - Spartifuoco 7N - Linea 1 - Spartifuoco 8N - Linea 1 - Spartifuoco 9N - Linea 1 - Spartifuoco 10N - Linea 1 - Spartifuoco 11N - Linea 1 - Spartifuoco 12N - Linea 1
80 L.02.010.028 .d	<p>Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mesc ... e, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mm²</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadro elettrico - Spartifuoco 4 - Linea 2 - Spartifuoco 5 - Linea 2 - Spartifuoco 6 - Linea 2 - Spartifuoco 7 - Linea 2 - Spartifuoco 8 - Linea 2 - Spartifuoco 2N - Linea 2 - Spartifuoco 3N - Linea 2 - Spartifuoco 4N - Linea 2 - Spartifuoco 5N - Linea 2 - Spartifuoco 6N - Linea 2 - Spartifuoco 7N - Linea 2 - Spartifuoco 8N - Linea 2 - Spartifuoco 9N - Linea 2
81 L.05.010.010 .d	<p>Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm²</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impianto di terra
82 L.02.065.020 .n	<p>Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, fornito e posto in opera Tripolare più neutro, fino a 32 A</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadro elettrico - Spartifuoco 0 - Spartifuoco 1 - Spartifuoco 2 - Spartifuoco 3 - Spartifuoco 4 - Spartifuoco 5 - Spartifuoco 6 - Spartifuoco 7 - Spartifuoco 8 - Spartifuoco 9 - Spartifuoco 10 - Spartifuoco 11 - Spartifuoco 12 - Spartifuoco 13 - Spartifuoco 1N - Spartifuoco 2N - Spartifuoco 3N - Spartifuoco 4N - Spartifuoco 5N - Spartifuoco 6N - Spartifuoco 7N - Spartifuoco 8N - Spartifuoco 9N - Spartifuoco 10N - Spartifuoco 11N - Spartifuoco 12N
83 NP04	<p>Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione per protezione corpo illuminante a LED montato all'interno della morsettiera per installazione da palo; SPD secondo EN 6164 ... ca (8/20 μs) (In): 5 kA; Max corrente impulsiva di scarica (8/20 μs) (Imax): 10 kA; Materiale involucro in termoplastica</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limitatore di sovratensione
84 E.01.010.010 .a	<p>Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,3 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plinto per installazione palo
85	<p>Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per installazione palo di illuminazione</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
NP07	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Plinto per installazione nuovi pali
86 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Riempimento scavi per plinti pali illuminazione 80x60x60
87 U.04.020.040 .c	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Dimensioni 50x50 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Distribuzione impianto elettrico
88 L.04.050.060 .a	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m singolo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Nuovi Spartifuoco installati ogni 30 m
89 L.04.050.070 .a	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Singolo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Lungomare installati ogni 30 m per 2100 m circa
90 NP05	Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED da 55W-4000K-7700lm con 36 LEDs pilotati a 500mA ed ottica NR (Narrow Road). Alimentatore output fisso Driver 4DIM LED; Classe ... tensioni: 10kV (singolo impulso) e 8kV (multiimpulso) in modalità comune; 6kV (multiimpulso) in modalità differenziale. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Montaggio su palo Lungomare - Nuovi Spartifuoco
91 L.04.050.080 .a	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Singolo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Lungomare installati ogni 20 ml per spartifuoco esistenti - Spartifuoco 0 - Spartifuoco 1 - Spartifuoco 2 - Spartifuoco 3 - Spartifuoco 4 - Spartifuoco 5 - Spartifuoco 6 - Spartifuoco 7 - Spartifuoco 8 - Spartifuoco 9 - Spartifuoco 10 - Spartifuoco 11 - Spartifuoco 12 - Spartifuoco 13
92 NP06	Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED da 128W-4000K-17073lm con 60 LEDs pilotati a 700mA ed ottica NR (Narrow Road). Alimentatore output fisso Driver 4DIM LED; Class ... tensioni: 10kV (singolo impulso) e 8kV (multiimpulso) in modalità comune; 6kV (multiimpulso) in modalità differenziale. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Montaggio su palo Spartifuoco esistenti
93 NP06	Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED da 128W-4000K-17073lm con 60 LEDs pilotati a 700mA ed ottica NR (Narrow Road). Alimentatore output fisso Driver 4DIM LED; Class ... tensioni: 10kV (singolo impulso) e 8kV (multiimpulso) in modalità comune; 6kV (multiimpulso) in modalità differenziale. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Montaggio su palo Spartifuoco esistenti
94 NP 11 - mitigazione	STACCONATA DISSUASORE - Costo per realizzazione di staccionata in pali di castagno a protezione della duna, di m 1,40 di altezza, formata da moduli costituiti ognuno da due palett ... ano del diametro di cm 8-10 cm e lunghezza di m 2,00. Opportunamente trattati con impregnante all' acqua. Analisi per m ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Nella varie aree dove è presente la duna secondo le indicazioni della direzione lavori
95 NP 10 - mitigazione	ESECUZIONE BACHECA ILLUSTRATIVA - Fornitura e posa in opera di tabella esplicativa di tipo monofacciale, completo di due montanti in legno di diametro 12 cm e di lunghezza fuori te ... te punzonatura con timbro a fuoco, compreso ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	- Installazione bacheche informative nei pressi di lembi di duna secondo le indicazioni della Direzione Lavori
96 13 070	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Taglio piante lungo strada SP 175 e Via Poseidonia
97 NP02	Detrazione vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio dei soggetti arborei stimato in 50 euro/mc ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Detrazione materiale legnoso ritraibile dal taglio degli alberi per l'adeguamento degli spartifuoco
98 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Scavo per l'instlazzione di tubi corrugati per il passaggio della piccola fauna - zona non carrabile dei nuovi viali parafuoco - Scavo per l'instlazzione di tubi corrugati per il passaggio della piccola fauna - zona carrabile nuovi viali parafuoco - Scavo per la realizzazione di "aree umide di riproduzione" per gli anfi
99 U.02.040.018 .d	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrato non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l ... solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Per attraversamenti piccola fauna selvatica
100 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Rinterro eseguito nei vari spartifuoco secondo le indicazioni della direzione lavori
101 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Scavo per la realizzazione di "aree umide di riproduzione" per gli anfi secondo le indicazioni della Direzione lavori
102 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Trasporto in discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi per la posa dei tubi per il passaggio della fauna
103 NP 12 - mitigazione	REALIZZAZIONE PASSERELLA - Costo per realizzazione di passerella in legno di larice o pino o similari, trattato in autoclave, con tavolato (1 m x 25cmx0,03cm) fissato su montanti di cm 10x10 con viti (50 mmx 10 cm) , Analisi per m ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:
104 21 001	Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Ripristino duna zona Molo Serena
105 NP 13 - mitigazione	REALIZZAZIONE IDROSEMINA CON SPECIE PSAMMOFILE STABILIZZANTI - Rivestimento di superfici dunali mediante spargimento meccanico a mezzo di idroseminatrice a pressione atta a garanti ... i ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento omogeneo dei materiali. Analisi per mq ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Ripristino duna zona Molo Serena
	<p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: center;">-----</p>