

Stato di Fatto Rapp. 1/50  
Sez. A-A1




Foto 1 Stato di fatto del Tratto "N-O", con particolare della pavimentazione in pietra

Stato di Progetto Rapp. 1/50  
Sez. A-A1





Foto 2 Stato di fatto del Tratto "N-O", con particolare della pavimentazione in pietra



Tipologia di pietra calcarea da utilizzare per la  
pavimentazione ad opus incertum

TIPOLOGIA MATERIALI DI PROGETTO



LEGENDA

	: Rete interrata acque piovane tubazione Ø 250 mm in PVC
	: Rete interrata acque piovane tubazione Ø 315 mm in PVC
	: Rete interrata acque piovane tubazione Ø 400 mm in PVC
	: Rete interrata acque piovane tubazione Ø 500 mm in PVC
	: Rete interrata acque piovane tubazione spirale Ø 800 mm in PE
	: Cunetta in c.c. gettata in opera di tipo concavo
	: Cunetta alla francese con cordolo di tipo prefabbricata in cav
	: Cordolo di tipo prefabbricato in cav
	: Gabionata in rete metallica a doppia torsione riempita con pietrame calcareo di idonea pezzatura
	: Muro di sostegno in c.c.a.

	: Pozzetto di ispezione in cav di dimensione variabile, dotato di soletta carrabile e chiusino in ghisa sferoidale classe D400
	: Pozzetto di ispezione in cav di dimensione variabile, dotato di chiusino in ghisa sferoidale classe C250 o D400
	: Pozzetto di ispezione in cav di dimensione variabile, dotato di caditoia in ghisa sferoidale classe C250
	: Direzione del deflusso delle acque

Planimetria Rapp. 1/200  
con indicazione del tratto "N-Q" oggetto di intervento

TRATTO	LUNGHEZZA M	LARGHEZZA MEDIA M	SUPERFICIE IN MQ	TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE
N - Q	128,60	5,80	745,88	BASOLI IN PIETRA

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

AREA

Lavori Pubblici - Servizi Idrici Integrati - Manutenzioni

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO NELLE AREE CHE PRESENTANO ELEVATO RISCHIO DI FRANA DENOMINATE VIA CUPONE, VIA CHIUSA DI LEONE E VIA RODIGLIANO IN CAPACCIO CAPOLUOGO

Progetto esecutivo approvato con  
[ ] Delibera di CC [ ] Delibera di GC [ ] Determinazione Dirigenziale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2021

RUP: Ing. Giovanni Vito BELLO

PROGETTISTA: Geom. Antonio FRANCO

SINDACO  
Avv. FRANCESCO ALFIERI

SEGRETARIO GENERALE  
dott. Andrea D'AMORE

VER. N°	NOTA VERSIONE	DATA VERSIONE
1.0	VERSIONE INIZIALE	APPROVAZIONE

PROGETTO  
Tratto "N-Q"

SERIE  
ARCH.  
NUMERO  
13.0  
RAPP.  
1/200 - 1/50