

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno
Area Lavori Pubblici



SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA FASCIA COSTIERA:

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TORRE-LINORA

Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica approvato con
[] Delibera di CC [] Delibera di GC [] Determinazione Dirigenziale
n. ____ del ____/____/____

RUP:

Ing. Federica Turi



PROGETTISTA:

Ing. Giovanni Vito Bello



SINDACO

Avv. Francesco Alfieri

Federica Turi

VER. 1.0	VERSIONE INIZIALE	DATA __/__/__
VER. N. X	NOTE DI VERSIONE	DATA VERSIONE

FASE PROGETTUALE

PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA

ELABORATI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA: REV. MAGGIO 2024

SCALA:

CODICE FILE:

CM02

Comune di Capaccio Paestum
Provincia di Salerno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Sviluppo sostenibile della fascia costiera - Riqualificazione ambientale
Torre - Linora

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

Capaccio Paestum, 30/05/2024

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	RIQUALIFICAZIONE FRONTE MARE (Cat 1)							
1 CAM23_U05 .010.020.A 07/09/2023	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto ... ici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. Rigenerazione ambientale superfici asfaltate	5039,00			0,100	503,90		
	SOMMANO mc					503,90	17,96	9'050,04
2 CAM23_R02 .020.010.A (CAM) 07/09/2023	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo Muretti bassi Muretti bassi Muro californiana Muro MEC Muro Lido Internazionale Muri		32,00 34,00 70,00 80,00 120,00 100,00	0,800 0,800 0,800 2,000 1,000 1,000	0,300 0,300 0,300 0,200 0,200 0,200	7,68 8,16 16,80 32,00 24,00 20,00		
	SOMMANO mc					108,64	127,48	13'849,43
3 CAM23_T01 .030.010.A 20/09/2023	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 2 [mc 108.64]					108,64		
	SOMMANO mc					108,64	7,43	807,20
4 CAM23_T01 .010.010.A 07/09/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [mc 503.90]					503,90		
	SOMMANO mc					503,90	13,82	6'963,90
5 CAM23_T01 .010.010.B 07/09/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 4 [mc 503.90]	2,00				1'007,80		
	SOMMANO mc/ 5km					1'007,80	5,63	5'673,91
6 CAM23_E01 .010.010.A 03/12/2023	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Rigenerazione ambientale superficie mista	21546,00			0,150	3'231,90		
	SOMMANO mc					3'231,90	4,48	14'478,91
7 CAM23_T01 .030.010.A 03/12/2023	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni							
	A R I P O R T A R E							50'823,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'823,39
8 CAM23_MT .E.01.009 06/09/2023	Vedi voce n° 6 [mc 3 231.90]					3'231,90		
	SOMMANO mc					3'231,90	7,43	24'013,02
	Materiali inerti e materiali vari per gli scavi Pietrisco calcareo di granulometria inferiore a 10 mm	6560,00			0,010	65,60		
	Ghiaino per pavimentazione pista ciclabile					65,60	29,17	1'913,55
9 CAM23_MT .E.01.014 06/09/2023	Materiali inerti e materiali vari per gli scavi Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	6560,00			0,050	328,00		
	Misto per sottofondo pavimentazione pista ciclabile.					328,00	17,84	5'851,52
10 N.P.001 06/09/2023	Stabilizzazione di terreno naturale mediante applicazione di stabilizzatore liquido e posa di ghiaino lavato resinato. Fornitura e posa in opera di circa 10 ml/mq di stabilizzatore ... rato di ghiaino granulometria 3-5 mm lavato e depolverizzato spessore circa 8 mm (escluso ghiaino e terreno di riporto).					6'560,00		
	Pavimentazione pista ciclabile.					6'560,00	107,95	708'152,00
11 CAM23_E07 .010.050.A (CAM) 06/09/2023	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato Massetto di sottofondo premiscelato a base d ... , in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce					10'182,00		
	Passeggiata pedonale					10'182,00	20,23	205'981,86
12 CAM23_E03 .040.010.B (CAM) 06/09/2023	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.	10182,00			2,980	30'342,36		
	Armatura massetto con rete 15x15 diametro 6mm per passeggiata pedonale					30'342,36	2,70	81'924,37
13 CAM23_E03 .030.010.A 06/09/2023	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	3724,00			0,100	372,40		
	Casseforme per massetto passeggiata pedonale					372,40	28,33	10'550,09
14 N.P.003 06/09/2023	Pavimentazione in sasso lavato realizzato con massetto in calcestruzzo architettonico. Calcestruzzo premiscelato a base di legante idraulico ed inerti opportunamente selezionati co ... IX o similari. Comprensivo di inerti e della fase di lavaggio finale per ottenere l'effetto sasso lavato. Spessore 8 cm.					10'182,00		
	Pavimentazione passeggiata pedonale					10'182,00	65,60	667'939,20
15 CAM23_E01 .015.010.A 06/09/2023	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	700,00			0,300	210,00		
	Superfici da stabilizzare passeggiata							
	A R I P O R T A R E					210,00		1'757'149,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					210,00		1'757'149,00
	SOMMANO mc					210,00	5,19	1'089,90
16 CAM23_T01 .030.010.A 04/10/2023	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 15 [mc 210.00]					210,00		
	SOMMANO mc					210,00	7,43	1'560,30
17 CAM23_U05 .020.010.C 06/09/2023	Formazione di rilevato Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiu ... getale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Vedi voce n° 15 [mc 210.00]	0,70				147,00		
	SOMMANO mc					147,00	23,77	3'494,19
18 CAM23_U05 .020.080.A 06/09/2023	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. Vedi voce n° 15 [mc 210.00]	0,30				63,00		
	SOMMANO mc					63,00	28,05	1'767,15
19 CAM23_U05 .020.020.A 03/12/2023	Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Superfici da stabilizzare passeggiata					700,00		
	SOMMANO mq					700,00	2,04	1'428,00
20 N.P.002 06/09/2023	Stabilizzazione di terreno naturale mediante applicazione di stabilizzatore liquido e successivo trattamento anti polvere. Fornitura e posa in opera di circa 10 ml/mq di stabilizza ... one la portanza (CBR UNI EN 13286-47) e resistenza a compressione (UNI EN 13286-41) evitando l'uso di calce o cemento. Sentieri pineta					980,00		
	SOMMANO m2					980,00	35,56	34'848,80
21 CAM23_U05 .070.010.D 06/09/2023	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante ... to e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore vari, spessore 8 cm Giardini (zone calpestabili permeabili)					1'300,00		
	SOMMANO mq					1'300,00	45,48	59'124,00
22 CAM23_E01 .015.010.A 03/12/2023	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Vedi voce n° 21 [mq 1 300.00]				0,300	390,00		
	SOMMANO mc					390,00	5,19	2'024,10
23 CAM23_U05 .020.020.A	Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato,							
	A R I P O R T A R E							1'862'485,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'862'485,44
03/12/2023	compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Vedi voce n° 21 [mq 1 300.00]					1'300,00		
	SOMMANO mq					1'300,00	2,04	2'652,00
24 N.P.004 09/05/2022	REALIZZAZIONE DECKING - PEDANE PASSEGGIATA Realizzazione di decking per pedane e passerelle in legno di larice siberiano, qualità 0-IV, trattato in autoclave trasparente e successi ... io dettagliato nel disegno esecutivo,compreso ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. Passerella alta					3'200,00		
	SOMMANO mq					3'200,00	90,88	290'816,00
25 N.P.005 03/05/2022	REALIZZAZIONE DECKING - PEDANE PASSEGGIATA Realizzazione di decking per pedane e passerelle in legno di larice siberiano, qualità 0-IV, trattato in autoclave trasparente e successi ... io dettagliato nel disegno esecutivo,compreso ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. Passerella bassa					1'324,00		
	SOMMANO mq					1'324,00	70,88	93'845,12
26 CAM23_E01 .015.010.A 07/09/2023	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Rigenerazione superfici a verde	5315,00			0,250	1'328,75		
	SOMMANO mc					1'328,75	5,19	6'896,21
27 CAM23_T01 .010.010.A 07/09/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q. per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 26 [mc 1 328.75]					1'328,75		
	SOMMANO mc					1'328,75	13,82	18'363,33
28 CAM23_T01 .010.010.B 07/09/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 27 [mc 1 328.75]	2,00				2'657,50		
	SOMMANO mc/ 5km					2'657,50	5,63	14'961,73
29 CAM23_E01 .015.010.A 07/09/2023	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Piazza in travertino	1124,00			0,300	337,20		
	SOMMANO mc					337,20	5,19	1'750,07
30	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con							
	A R I P O R T A R E							2'291'769,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'291'769,90
CAM23_T01 .010.010.A 07/09/2023	autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q. per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 29 [mc 337.20]					337,20		
	SOMMANO mc					337,20	13,82	4'660,10
31 CAM23_T01 .010.010.B 07/09/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i scarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 30 [mc 337.20]	2,00				674,40		
	SOMMANO mc/ 5km					674,40	5,63	3'796,87
32 CAM23_U05 .020.080.A 07/09/2023	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. Misto granulare stabilizzato	1124,00			0,150	168,60		
	SOMMANO mc					168,60	28,05	4'729,23
33 CAM23_U05 .020.020.A 03/12/2023	Compattazione del piano di posa Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari					1'124,00		
	SOMMANO mq					1'124,00	2,04	2'292,96
34 CAM23_E03 .030.010.A 07/09/2023	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	240,00			0,100	24,00		
	SOMMANO mq					24,00	28,33	679,92
35 CAM23_E07 .010.050.A (CAM) 07/09/2023	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato Massetto di sottofondo premiscelato a base d ... , in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 peditabile dopo 12 ore asciugamento veloce					1'124,00		
	SOMMANO mq					1'124,00	20,23	22'738,52
36 CAM23_E03 .040.010.B (CAM) 07/09/2023	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato. Rete elettrosaldato filo 6 maglia 15x15	1124,00			2,980	3'349,52		
	SOMMANO kg					3'349,52	2,70	9'043,70
37 CAM23_E13 .020.040.A (CAM)	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di ... i, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara							
	A R I P O R T A R E							2'339'711,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'339'711,20
07/09/2023	Pavimentazione piazza					1'124,00		
	SOMMANO mq					1'124,00	153,50	172'534,00
38 CAM23_E08 .020.030.A (CAM) 07/09/2023	Murature armate in blocchi di laterizio Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi di laterizio, aventi una massa volumica lorda di circa 800-860 Kg/mc, classif ... la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm Muro piazza		34,00		1,800	61,20		
	SOMMANO mq					61,20	91,20	5'581,44
39 CAM23_E03 .010.020.A (CAM) 07/09/2023	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30		34,00	0,500	0,300	5,10		
	SOMMANO mc					5,10	169,19	862,87
40 CAM23_E03 .040.010.B (CAM) 07/09/2023	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. Vedi voce n° 39 [mc 5.10]	100,00				510,00		
	SOMMANO kg					510,00	2,70	1'377,00
41 CAM23_E15 .040.010.A (CAM) 07/09/2023	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con facc ... cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara Vedi voce n° 38 [mq 61.20]	2,00				122,40 111,00		
	SOMMANO mq					233,40	139,34	32'521,96
42 CAM23_E03 .030.010.A 07/09/2023	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Fondazione nuovo muro piazza	2,00	34,00		0,400	27,20		
	SOMMANO mq					27,20	28,33	770,58
43 CAM23_MT .E.01.017 06/09/2023	Materiali inerti e materiali vari per gli scavi Misto granulare stabilizzato Parcheggi	13378,00			0,100	1'337,80		
	SOMMANO mc					1'337,80	18,95	25'351,31
44 CAM23_E01 .015.010.A 06/09/2023	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Fondazione percorsi carrabili	3520,00			0,500	1'760,00		
	SOMMANO mc					1'760,00	5,19	9'134,40
45 CAM23_T01 .030.010.A 04/10/2023	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni Vedi voce n° 44 [mc 1 760.00]	0,70				1'232,00		
	A R I P O R T A R E					1'232,00		2'587'844,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'232,00		2'587'844,76
	SOMMANO mc					1'232,00	7,43	9'153,76
46 CAM23_T01 .010.010.A 07/09/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 44 [mc 1 760.00]	0,30				528,00		
	SOMMANO mc					528,00	13,82	7'296,96
47 CAM23_T01 .010.010.B 07/09/2023	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 Vedi voce n° 46 [mc 528.00]	2,00				1'056,00		
	SOMMANO mc/ 5km					1'056,00	5,63	5'945,28
48 CAM23_U05 .020.010.C 06/09/2023	Formazione di rilevato Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggio ... getale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Rilevato di base per percorsi carrabili	3520,00			0,200	704,00		
	SOMMANO mc					704,00	23,77	16'734,08
49 CAM23_U05 .020.080.A 06/09/2023	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. Fondazione per percorsi carrabili	3520,00			0,300	1'056,00		
	SOMMANO mc					1'056,00	28,05	29'620,80
50 CAM23_U05 .020.095.A 06/09/2023	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli . Percorsi carrabili	3520,00			5,000	17'600,00		
	SOMMANO mq/cm					17'600,00	2,59	45'584,00
51 CAM23_U05 .020.096.A 06/09/2023	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdi ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Percorsi carrabili	3520,00			3,000	10'560,00		
	SOMMANO mq/cm					10'560,00	2,84	29'990,40
52 CAM23_C01 .070.010.F (CAM) 07/09/2023	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destin ... atura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm Linea di adduzione principale		2050,00			2'050,00		
	SOMMANO m					2'050,00	17,45	35'772,50
	A R I P O R T A R E							2'767'942,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'767'942,54
53 CAM23_C01 .070.010.C (CAM) 07/09/2023	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destin ... iatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm Linee di adduzione secondarie (docce) Linee di adduzione secondarie (fontane)	15,00 15,00	30,00 30,00			450,00 450,00		
	SOMMANO m					900,00	9,76	8'784,00
54 CAM23_U04 .020.010.B 07/09/2023	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm Pozzetto adduzione docce Pozzetto adduzione fontanelle					15,00 15,00		
	SOMMANO cad					30,00	42,95	1'288,50
55 CAM23_E01 .015.010.A 07/09/2023	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Scavo per adduzione acqua - linea principale Scavo per adduzione acqua - linea secondaria docce Scavo per adduzione acqua - linea secondaria fontane Scavo per pozzetti docce Scavo per pozzetti fontane		2050,00 30,00 30,00 0,35 0,35	0,500 0,300 0,300 0,350 0,350	0,500 0,500 0,500 0,300 0,300	512,50 67,50 67,50 0,55 0,55		
	SOMMANO mc					648,60	5,19	3'366,23
56 CAM23_E01 .040.010.A 07/09/2023	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 55 [mc 648.60]					648,60		
	SOMMANO mc					648,60	3,58	2'321,99
57 N.P.026 04/10/2023	Realizzazione plinti eseguiti in opera 1.5X2X1.5 m compreso lo scavo a mano il ferro di armatura il cls tipo rck 28/35 e posizionamento della piastra travi passerella. Fondazioni passerelle					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1'143,86	6'863,16
58 CAM23_MT .E.27.001 20/09/2023	Legno lamellare e prodotti per legno Travi in legno lamellare Passerelle	2,00 82,00	25,00 25,00 3,50	0,250 0,030 0,150	1,450 0,450 0,250	18,13 0,34 10,76		
	SOMMANO mc					29,23	1'416,88	41'415,40
59 CAM23_E11 .010.060.A 21/09/2023	Tavolato in legno di castagno a vista Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura Tavolato passerelle	2,00	3,50	25,000		175,00		
	SOMMANO mq					175,00	44,89	7'855,75
60 N.P.003 04/10/2023	Pavimentazione in sasso lavato realizzato con massetto in calcestruzzo architettonico. Calcestruzzo premiscelato a base di legante idraulico ed inerti opportunamente selezionati co ... IX o similari. Comprensivo di inerti e della							
	A R I P O R T A R E							2'839'837,57

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'851'317,57
	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (Cat 2)							
61 CAM23_E01 .010.010.A 07/09/2023	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Basamento quadri	3,00	1,00	0,500	0,350	0,53		
	SOMMANO mc					0,53	4,48	2,37
62 CAM23_E03 .030.010.A 07/09/2023	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Basamento quadri	3,00	1,00	0,600	0,750	1,35		
	SOMMANO mq					1,35	28,33	38,25
63 CAM23_E03 .010.020.A (CAM) 07/09/2023	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 Basamento quadri	3,00	1,00	0,500	0,580	0,87		
	SOMMANO mc					0,87	169,19	147,20
64 N.P.010 22/07/2022	Fornitura e posa in opera di armadio stradale in SMC (Vetroresina) di dim. (BxHxP) 540x1433x305mm con serrature triangolo e lucchettabile; resistente alla fiamma secondo pescrizion ... i pannelli modulari porta-apparecchiature e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto e a perfetta regola d'arte. Quadri					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	957,53	2'872,59
65 CAM23_L01 .030.010.I 07/09/2023	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le segu ... to elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m Quadri					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	101,38	912,42
66 CAM23_L02 .020.290.C 07/09/2023	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P ... differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa Quadri					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	407,25	1'221,75
67 CAM23_L01 .030.020.E 07/09/2023	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m Quadri					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	57,94	173,82
68 CAM23_L05	Scaricatore di corrente da fulmine Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di							
	A R I P O R T A R E							2'856'685,97


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'856'685,97
.040.010.B 07/09/2023	esercizio 255 V - 50/60 Hz, ... o in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 60 kA Quadri					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	546,09	1'638,27
69 CAM23_L02 .060.040.F 07/09/2023	Contattore tetrapolare Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 40 A Quadri					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	156,68	470,04
70 CAM23_L01 .040.040.A 07/09/2023	Interruttore crepuscolare elettronico Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore i ... itore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico Quadri					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	138,11	414,33
71 CAM23_L01 .040.030.N 07/09/2023	Portafusibili Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 32 A Quadri					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	100,78	302,34
72 CAM23_E01 .015.010.A 07/09/2023	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Scavo per distribuzione impianto illuminazione e videosorveglianza	2050,00		0,600	1,100	1'353,00		
	SOMMANO mc					1'353,00	5,19	7'022,07
73 CAM23_L02 .080.130.I 07/09/2023	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia ... li, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm Distribuzione impianto illuminazione	2050,00				2'050,00		
	SOMMANO m					2'050,00	20,68	42'394,00
74 CAM23_L02 .080.130.C 07/09/2023	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia ... oli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm Distribuzione impianto videosorveglianza	2050,00				2'050,00		
	SOMMANO m					2'050,00	4,37	8'958,50
75 CAM23_L02 .080.130.A 07/09/2023	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia ... oli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm Distribuzione secondaria impianto luci vegetazione Distribuzione secondaria impianto luci segnapasso	1000,00 1000,00				1'000,00 1'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	3,43	6'860,00
76	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o							
	A R I P O R T A R E							2'924'745,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'924'745,52
CAM23_E01 .040.010.A 07/09/2023	riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 72 [mc 1 353.00]					1'353,00		
	SOMMANO mc					1'353,00	3,58	4'843,74
77 CAM23_L02 .010.070.E 07/09/2023	Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ... per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq Impianto illuminazione Impianto faretto vegetazione Impianto faretto segnapasso		2050,00 2050,00 2050,00			2'050,00 2'050,00 2'050,00		
	SOMMANO m					6'150,00	12,09	74'353,50
78 CAM23_L02 .010.060.B 07/09/2023	Cavo tripolare NIVV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NIVV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina d ... rtare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq Impianto di illuminazione secondaria Impianti illuminazione luci vegetazione Impianti illuminazione luci segnapasso		1000,00 1000,00			1'000,00 1'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	2,67	5'340,00
79 N.P.011 22/07/2022	Esecuzione di una muffola di giunzione per cavi I.P. con tensione di esercizio 3 kV oppure per cavi B.T. di sezione da 25 a 50 mmq compresa Muffola giunzione faretto segnapasso Muffola giunzione faretto vegetazione					26,00 52,00		
	SOMMANO cadauno					78,00	33,92	2'645,76
80 CAM23_L05 .010.010.A 07/09/2023	Corda in rame nudo Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 6 mmq Impianto di terra		2050,00			2'050,00		
	SOMMANO m					2'050,00	3,20	6'560,00
81 CAM23_E01 .015.010.A 07/09/2023	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Plinto per installazione palo Pozzetto faretto segnapasso Pozzetto faretto vegetazione Installazione faretto segnapasso Installazione faretto vegetazione	70,00 25,00 50,00 120,00 250,00	0,70 0,40 0,20 0,20 0,20	0,650 0,400 0,200 0,200 0,200	1,000 0,400 0,200 0,200 0,200	31,85 1,60 0,40 0,96 2,00		
	SOMMANO mc					36,81	5,19	191,04
82 N.P.012 22/07/2022	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato per installazione palo di illuminazione. Costo per la realizzazione di plinto di fondazione per palo di illuminazione di dimension ... ata eseguito previa preparazione del sito di posa: scavo di profilatura terreno per plinto cm 100x70 m profondo 0,650 m. Plinto per installazione pali					70,00		
	SOMMANO cadauno					70,00	214,66	15'026,20
83	Realizzazione plinti eseguiti in opera 1.5X1.5X1.5 m compreso lo scavo a							
	A R I P O R T A R E							3'033'705,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'033'705,76
N.P.013 22/07/2022	mano il ferro di armatura il cls tipo rck 28/35 e posizionamento della piastra del palo. Plinto per installazione pali					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	938,35	14'075,25
84 CAM23_U04 .020.010.B 07/09/2023	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm Illuminaizone faretti segnapasso Illuminaizone faretti - vegetazione					25,00 50,00		
	SOMMANO cad					75,00	42,95	3'221,25
85 CAM23_U04 .020.010.C 07/09/2023	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA Distribuzione energia elettrica					30,00 20,00		
	SOMMANO cad					50,00	56,24	2'812,00
86 CAM23_U04 .020.040.A 07/09/2023	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 30x30 cm Vedi voce n° 84 [cad 75.00]					75,00		
	SOMMANO cad					75,00	12,75	956,25
87 CAM23_U04 .020.040.B 07/09/2023	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 40x40 cm Vedi voce n° 85 [cad 50.00]					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	14,63	731,50
88 CAM23_L01 .040.100.A 07/09/2023	Trasformatore monofase di sicurezza Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a. Vedi voce n° 86 [cad 75.00]					75,00		
	SOMMANO cad					75,00	61,50	4'612,50
89 CAM23_E01 .040.010.A 07/09/2023	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi Vedi voce n° 81 [mc 36.81]					36,81		
	SOMMANO mc					36,81	3,58	131,78
90 N.P.014 22/07/2022	Fornitura e posa in opera di palo di illuminazione di spazi pubblici, viabilità e zone pedonali alta 5, 7 o 9 metri a sezione circolare o troncoconica rettilinea o sagomata, reali ... 60 mm e spessore 10 mm saldata alla colonna con quattro staffe di rinforzo. Completo di 2/3 attacchi lampada regolabili. Pali per illuminazione ogni 25 m.					85,00		
	SOMMANO cadauno					85,00	2'350,74	199'812,90
91	Dispensore a croce Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo,							
	A R I P O R T A R E							3'260'059,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'453'660,49
	VERDE PUBBLICO E OPERE DI MITIGAZIONE (Cat 3)							
95 N.P.007 29/04/2022	Fornitura e spandimento di terreno vegetale. Vedi voce n° 26 [mc 1 328.75] SOMMANO m3					1'328,75 1'328,75	44,13	58'637,74
96 CAM23_V02 .060.015.N (CAM) 07/09/2023	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua Piante SOMMANO cad					250,00 250,00	313,20	78'300,00
97 CAM23_V02 .060.015.X (CAM) 07/09/2023	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/ nigra/tremula Piante SOMMANO cad					150,00 150,00	139,88	20'982,00
98 CAM23_V02 .020.105.C (CAM) 07/09/2023	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compres ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm Piante Piante SOMMANO cad					250,00 150,00 400,00	111,03	44'412,00
99 N.P.008 29/04/2022	Fornitura di pianta mediterranea in vaso di circonferenza 30 cm. Piante SOMMANO cadauno					300,00 300,00	83,74	25'122,00
100 CAM23_V02 .060.025.B (CAM) 07/09/2023	Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Nerium oleander Piante SOMMANO cad					400,00 400,00	23,17	9'268,00
101 N.P.009 29/04/2022	Fornitura di pianta mediterranea in vaso di circonferenza 10 cm. Piante SOMMANO cadauno					80,00 80,00	37,39	2'991,20
102 CAM23_V02 .020.095.A (CAM) 07/09/2023	Messa a dimora di specie arbustive Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aer ... l terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura. Piante SOMMANO cad					780,00 780,00	10,29	8'026,20
103 N.P.006 07/09/2023	Rivestimento di superfici dunali mediante spargimento meccanico a mezzo di idroseminatrice a pressione atta a garantire l'irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo ... ; - concime organico e/o inorganico; - acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste; - altri ammendanti e inoculi.							
	A R I P O R T A R E							3'701'399,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<div><div>Riepilogo CATEGORIE</div><div><div>001RIQUALIFICAZIONE FRONTE MARE2'851'317,57</div><div>002REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE602'342,92</div><div>003VERDE PUBBLICO E OPERE DI MITIGAZIONE273'322,39</div><div>004ARREDO URBANO205'945,80</div><div>005ATTREZZATURE DI SERVIZIO179'197,75</div></div><div>Totale CATEGORIE euro4'112'126,43</div></div>	
	A RIPORTARE	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
<p align="center">Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE</p> <p>OG1 - Edifici civili e industriali 385'143,55</p> <p>OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 2'851'317,57</p> <p>OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 602'342,92</p> <p>OG13 - Opere di ingegneria naturalistica 273'322,39</p> <p align="right">TOTALE euro</p>		<p>4'112'126,43</p>
<p>Capaccio Paestum, 30/05/2024</p> <p align="center">Il Tecnico</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
A RIPORTARE		