



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno
AREA MANUTENZIONI

Lavori di sistemazione della piazzetta in località Capo di fiume
nel Comune di Capaccio Paestum

Sindaco
Avv. Alfieri Francesco

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto approvato con:
[] Delibera di Consiglio Comunale
[] Delibera di Giunta Comunale
[] Determinazione Dirigenziale
n. _____ del ____/____/____

Rup: Ing. Federica Turi

Progettista: Ing. Federica Turi



Elaborato

TAV. 4.4

Oggetto dell'elaborato

All. C - STIMA DEI COSTI DELLA
SICUREZZA

Scala

-

Comune di CAPACCIO PAESTUM
Provincia di Salerno

pag. 1



COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Lavori di Sistemazione della piazzetta in Località Capo di Fiume nel
Comune di Capaccio Paestum

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum

Capaccio Paestum, _____



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 CAM23_P01 .010.010.E	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tub ... ne e notturne, tabelle segnalistiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio		120,00			120,00		
	SOMMANO mq					120,00	17,37	2'084,40
2 CAM23_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,85	120,85
3 CAM23_P01 .050.040.A	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					3,00		
	SOMMANO cad/30gg					3,00	78,96	236,88
4 CAM23_P01 .050.090.A	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	523,37	523,37
5 CAM23_P01 .050.100.A	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					3,00		
	SOMMANO cad/30gg					3,00	382,58	1'147,74
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4'113,24
	T O T A L E euro							4'113,24
	Capaccio Paestum, _____ Il Tecnico  							
	A R I P O R T A R E							